

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1.1. Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie robót budowlanych:

Modernizacja ogrodzenia, budynku oraz fundamentów urządzeń w stacji 110/15kV Krasnobród

1.2. Zakres rzeczowy:

Stacja 110/15 kV Krasnobród

1.2.1. Budynek rozdzielni

- | | |
|---|-----------------------------|
| ➤ Rozebranie rur spustowych i rynien PCV | 112,00 mb |
| ➤ Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej, rynny półokrągłe o średnicy 125 cm | 88,00 mb |
| ➤ Rury spustowe z PCV, Fi 90 mm | 24,00 mb |
| ➤ Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie myjką ciśnieniową | 468,16 m² |
| ➤ Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni tynku | 468,16 m² |
| ➤ Malowanie farbami silikonowymi starych tynków, 2-krotne | 468,16 m² |

1.2.2. Chodnik

- | | |
|--|----------------------------|
| ➤ Rozebranie nawierzchni z koski betonowej | 12,00 m² |
| ➤ Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm | 4,80 mb |
| ➤ Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | 12,00 m² |
| ➤ Nawierzchnie z koski brukowej betonowej, grubość 6 cm, ma podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | 12,00 m² |

1.2.3. Ogrodzenie

- | | |
|---|-----------------------------|
| ➤ Przebudowa ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych rurowych ocynkowanych. Siatka o wysokości 2,00 m i grubości druta 3,5 mm. Słupki o średnicy 60 mm i grubości ścianki 5 mm. Cokół z desek betonowych pełnych 200x25 cm | 132,75 m² |
| ➤ Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5 cm | 50,00 m² |

1.2.4. Fundamenty

- | | |
|---|----------------------------|
| ➤ Naprawa powierzchni fundamentów; stanowiska transformatora oraz konstrukcji wsporczych urządzeń WN, poprzez wzmocnienie powierzchni siatką PCV, klejem, narożnikami oraz malowanie farbą silikonową | 52,54 m² |
| ➤ Montaż istniejących włączów żeliwnych do studzienek betonowych kanalizacyjnych | 4,00 kpl |

1.3. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w zakresie rzeczowym, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu.

1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.4.1. Zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentować.

1.4.2. Prawidłowa, zgodna z obowiązującymi przepisami, utylizacja materiałów z rozbiórki.

1.4.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.4.4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób trzecich związane z prowadzonymi robotami, niewłaściwym zagospodarowaniem, składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórek.

1.5. Termin wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w Umowie.

1.6. Zasady realizacji zamówienia określa Projekt Umowy zakupowej stanowiący **Załącznik nr 5 do SWZ**.

1.7. W celu złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1.7.1. Zapoznania się z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z treścią Projektu Umowy stanowiącego **Załącznik nr 5 do SWZ**.

1.7.2. Zapoznanie się z „Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w PGE Dystrybucja S.A. z udziałem firm zewnętrznych” dostępnej na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl.

1.7.3. Uwzględnienia w ofercie wymaganych przez Zamawiającego warunków.

2. Termin realizacji zamówienia

W ciągu 5 m-cy od podpisania umowy oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

3. Miejsce realizacji zamówienia

Stacja 110/15 kV Krasnobród, ul. Spokojna 25, 22-440 Krasnobród.

4. Dostawy inwestorskie

Nie występują

5. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi i 60 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie wraz z zamontowanymi urządzeniami, licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag.

6. Podwykonawstwo

6.1. Zamawiający nie dopuszcza wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

7. Wymagania dodatkowe

7.1. W cenie oferty zgodnie z treścią umowy Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym wymienione poniżej:

7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy (praca w czynnych obiektach),

7.1.2. Przedłożenie wymaganych prawem świadectw bezpieczeństwa, certyfikatów i atestów na wbudowane materiały i urządzenia,

7.1.3. Koszty pomiarów, badań, nadzorów, odbiorów z wyłączeniem odbiorów i nadzorów wykonywanych przez Zamawiającego,

7.1.4. Koszty demontażu i utylizacji materiałów i urządzeń, zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach,

7.1.5. Wszelkie koszty związane z rozbiórką i usunięciem powstałych odpadów (m in. załadunku i transportu),

7.1.6. Naprawę lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót, dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych itp.,

7.1.7. Inne czynności i koszty ich realizacji nie wymienione w ppkt od 7.1.1. do 7.1.6., powyżej ale konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami prawa oraz SWZ i Szczegółowym Opiskiem Przedmiotu Zamówienia.

7.2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Roboty na terenie stacji **wymagają uzgodnienia wyłączeń urządzeń spod napięcia.**

7.2.2. Wszystkie ograniczenia związane z zabezpieczeniem terenu w trakcie prowadzenia prac Wykonawca uzgodni z użytkownikiem.

7.2.3. Osoby, które będą wykonywały prace na terenie stacji elektroenergetycznej muszą przestrzegać zasad zawartych w Instrukcjach organizacji bezpiecznej pracy dostępnych na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

7.2.4. Dopuszczenie do prac i nadzór zapewnią pracownicy Zamawiającego – Wydział Stacji.

7.2.5. Wykonawca nie będzie obciążany za dopuszczenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1.1. – Przedmiar robót