

Opis przedmiotu zamówienia pn. „EW Myczkowce- Likwidacja suwnicy 2,5+ 2,5T”

I. Lokalizacja:

- EW Myczkowce: 78A, 38-623 Zwierzyn.
- Przedmiotowa suwnica usytuowana jest na terenie EW Myczkowce w Zwierzyniu, przed budynkiem siłowni, na wolnym powietrzu, nad szymbami zastawek remontowych, na placu o nawierzchni betonowej z wpuszczonym torem jezdny.
- Suwnica jest wyłączona z eksploatacji i wyrejestrowana z UDT.

II. Podstawowe dane techniczne suwnicy:

- Typ suwnicy: bramowa z wciągnikiem elektrycznym wyposażona z belką chwytkową
- Producent: FUD Mińsk Mazowiecki
- Rok budowy: 1996
- Nr fabryczny: 010318
- Miejsce pracy: na wolnym powietrzu
- Udźwig 2,5T + 2,5T
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 3m
- Rozstaw osi: 4,3m
- Rozstaw szyn: 1,52m
- Wymiary obrysu: 7,16x3,6m
- Rodzaj napędu: elektryczny
- Rodzaj sterowania: elektryczny
- Orientacyjna masa (bez torowiska): ok 4T

III. Zakres prac obejmuje:

- Kompleksową rozbiórkę suwnicy bramowej z wciągnikiem elektrycznym, belką chwytkową, napędami oraz okablowaniem (bez torowiska).
- Wążenie i transport pozyskanych materiałów złomowych do magazynu Oddziału ZEW Solina-Myczkowce w Solinie.

IV. Informacje dodatkowe.

- Wykonawca przed złożeniem oferty ma możliwość dokonania wizji lokalnej, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
- Prace należy wykonywać zgodnie z wymaganiami Art. 20, ust. 1, pkt. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. 1333 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do DIR EW Solina oraz EW Myczkowce każde rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę materiałów złomowych (waga, asortyment) pozyskanych w trakcie prac demontażowych i protokolarnie przekaze je do magazynu Oddziału ZEW Solina-Myczkowce w Solinie. Powyższe dotyczy wyrobów z metali, okablowania oraz zdemontowanych urządzeń.
- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania ważenia pozyskanych materiałów złomowych przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego.
- Materiały niezłomowe (materiały inne niż złom metalowy, okablowanie, urządzenia) pozyskane z prac demontażowych Wykonawca zutylizuje na własny koszt.
- PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce w Solinie wskaże miejsce poboru energii w celu zasilenia w energię elektryczną terenu budowy.
- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego robót w terminie określonym w umowie.
- Wykonawca przed przystąpieniem co prac demontażowych zobowiązany jest do przedstawienia instrukcji bezpiecznego wykonania robót rozbiórkowych zawierającego technologię i organizację robót rozbiórkowych.
- Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie: wyposażenie zaplecza budowy, wszystkie przedmioty i urządzenia niezbędne podczas realizacji zamówienia, zasilenie placu rozbiórki w niezbędne media, oznakowanie terenu rozbiórki.
- Po stronie Wykonawcy pozostaje wykonanie robót przygotowawczych, tymczasowych i pomocniczych niezbędnych dla realizacji zamówienia.
- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania terenu robót, dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienie warunków BHP i ppoż.
- Po zakończeniu rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest do demontażu zaplecza i doprowadzenie terenu przyległego do stanu pierwotnego.
- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o postępie robót, zakresie robót w toku – na każdorazowe wezwanie Zamawiającego.
- Planowany termin realizacji zadania inwestycyjnego do 31.10.2024 r.

Solina dn. 05.08.2024 r.

Główny Specjalista
ds. Planowania i Rozliczeń
Wydział Obsługi Eksploatacji i Rozliczeń

Arkadiusz Franczak

Sporządził:

Zatwierdził:

DYREKTOR TECHNICZNY

mg/ inż. Piotr Walko