

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Wyszczególnienie robót	j.m.	ilość
1.	Przygotowanie podłoża pod materace INCOMAT - usunięcie luźnych i wystających elementów betonowych	m ³	54,2
2.	Załadunek gruzu i wywóz do utylizacji na odl. do 10 km	m ³	54,2
3.	Usunięcie gruzu i namułu z dna z kanału – wykop spod wody	m ³	81,3
4.	Załadunek gruzu i wywóz do utylizacji na odl. do 10 km	m ³	81,3
5.	Montaż szalunku syntetycznego INCOMAT z użyciem nurków	m ²	10298
6.	Betonowanie podwodne materacy w szalunku INCOMAT Standard (gr. 20 cm) z fibrobetonu (dozbrojonego mikrowłóknami), beton C30/37 z użyciem nurków	m ³	2059,6
7.	Wykonanie elementu wieńczącego materace INCOMAT z fibrobetonowej (dozbrojonej mikrowłóknami) z betonu C30/37	m ³	10,84
8.	Dylatacja pionowa gr. 1 cm z uszczelnieniem kitem trwale plastycznym w wieńcach materacy	m	135,5
9.	Czyszczenie i remont klap zwrotnych oraz ich obudów lub wymiana uszkodzonych zaworów zwrotnych na wylotach drenarskich DN 150	kpl.	45
10.	Plantowanie skarpy powyżej płyt umocnieniowych	m ²	1247
11.	Uzupełnienie humusu warstwą gr. 5 cm pasa skarpy powyżej płyt umocnieniowych wraz z obsiewem mieszanką traw	m ²	1247
12.	Pokrycie humusem warstwą gr. 10 cm oraz obsiew mieszanką traw - pasów szer. po 3 m na koronach wałów lub brzegach	m ²	1626
13.	Remont dróg serwisowych na brzegach kanału , tłucznem o śr. grubości warstwy 5 cm	m ²	1626