

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIE

Wykaz usterek do usunięcia w zakresie elektryczny, zabezpieczeń, sterowań, AKPiA w Elektrowni Dolna Odra.

Lp.	Obiekt	Opis
1.	Instalacja HIFOG	Zakup, dostawa wymiana zaworu nadmiarowego dolnego w pompie nr 3
2.	Instalacja HIFOG	Zakup, dostawa, wymiana zestawu naprawczego w pompie hydraulicznej trzymającej ciśnienie gotowości
3.	Instalacja HIFOG	Dostosowanie oprogramowania stacji roboczych dla systemu Gemos dla monitoringu CCTV
4.	Instalacja HIFOG	Usunięcie usterek na zaworach sekcyjnych LT4C-1; LT4C-2; LT4C-5; LT4A-1; LT4B-5
5.	System GEMOS	Zakup, dostawa, wymiana uszkodzonych kontaktronów, lampek sygnalizacyjnych w szafach zaworowych
6.	System ADICOS	Zakup, dostawa wymiana , konfiguracja 2 czujników detekcji pomiarów tlewnych.
7.	Nastawnia NPO	Przywrócenie nadzoru i możliwości sterowania z NPO automatyką przełączania zasilania automatu PPZ/SZR rozdzielni 7/8 RB2 i 7/8 RC2.
8.	Budynek Strażnicy ZSR	Wyposażenie w zasilanie rezerwowe stanowiska ZPA
9.	Nastawnia Odpopielania	Zakup, demontaż, montaż zasilacza (ATX 600W) stacji podglądowej VSS w nastawni odpopielania
10.	Szafa PPD 24	Zakup, demontaż, montaż zasilacza (Szafa PPD 24) typu ZM48V112A-600B
11.	System CCTV	Zakup, dostawa, wymiana, konfiguracja kamer obrotowych typu PTZ, zewnętrzne zoom x 30. K3 - Droga przy Bloku 8 K452 – Wysypisko popioło-żużla – stacja przesypowa K21 – Wartownia przy magazynie silników
12.	System p.poż	Zakup, demontaż, montaż zasilacza w centrali Esser Flex
13.	System p.poż	Naprawa terminala mobilnego Motorola Workabout Pro z wymianą baterii
14.	Rozdzielnia napięć gwarantowanych	Zakup, dostawa, wymiana Moduł sterujący siłowni napięcia gwarantowanego 230 VAC typu BCTU
15.	Rozdzielnia napięć gwarantowanych	Naprawa Modułu RECITIVER siłowni nap. gwarantowanego 230/1500VA sztuk 2
16.	Studnia telekomunikacyjna SKR1	Naprawa studni telekomunikacyjnych SKR-1 w ciągu ul. Przemysłowej i na ul. Armii Krajowej sztuk 10

ZAŁĄCZNIK NR 1

17.	Rozdzielnia RC11	Przeniesienie zasilania zasilaczy ppoż. HI FOG j z rozdzielni 3RC11/4 RC11 oraz zasilania central sygnalizacji pożarowe z 2 RC11 (likwidowane)
18.	Rozdzielnia RL 13	Wykonanie obwodów zasilania automatycznego (łącznik automatyczny) zasilania centrali sygnalizacji pożarowej nr 11 w rozdzielni RL 13 (przy IOS 1,2)
19.	System monitoringu	Naprawa analizatora SO2 AF22M (Storkowo)
20.	System monitoringu	Naprawa analizatora O3 42M (Storkowo)
21.	System monitoringu	Naprawa Klimatyzatora (Storkowo)
22.	System monitoringu	Naprawa Klimatyzatora (Choszczno)
23.	System monitoringu	Naprawa analizatora APSA-370 firmy HORIBA
24.	System monitoringu	Naprawa analizatora APNA-370 firmy HORIBA
25.	System monitoringu	Naprawa klimatyzatora stacji Lipnik
26.	System monitoringu wód	Wymiana modułu pomiarowego PH i parametryzacja na kanale zimnym w systemie monitoringu wód i ścieków
27.	System monitoringu wód	Wymiana uszkodzonego sterownika zbierania i przetwarzania danych na oczyszczalni ścieków komunalnych
28.	System monitoringu Emisji	Przystosowanie aplikacji emisyjnej w związku z wprowadzeniem Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 marca 2024r. w sprawie weryfikacji dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej w Systemie Ciągłego Monitoringu Emisji Zanieczyszczeń Powietrza
29.	System monitoringu Moneco	Wymiana uszkodzonego rejestratora KD5 na moście autostradowym
30.	Nawęglanie	Zakup, wymiana lamp Ex na galerii nawęglania, wprowadzenie paszportu lamp do systemu ewidencji i kontroli urządzeń Ex, wymiana kodów QR(sztuk 25)
31.	Nawęglanie	Zakup , dostawa wyłączników pomp BIBO (sztuk 3)
32.	Nawęglanie	Założenie linek do ekwipotencjalizacji na urządzeniach elektrycznych w strefach Ex (sztuk 50)
33.	Budynek Z1	Naprawa centrali p.poż kłapy oddymiającej