

**Dostawa bloków ekranu szczelnego do kotła WP 70 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże**

**Liczba stron: 10**

**Opracował**

**Sprawdził**

**Zatwierdził**

<i>Imię Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>	<i>Imię Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>	<i>Imię Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
Andrzej Samek			Witold Kulikowicz			Jarosław Kolada	w/z	

**Typ dokumentu: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)**

## SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot dostawy.....	3
2.	Miejsce dostawy.....	3
3.	Warunki szczegółowe dostawy .....	3
4.	Przedstawiciel/e Zamawiającego .....	3
5.	Załączniki .....	3

## 1. PRZEDMIOT DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bloków ekranu szczelnego do kotła WP70 dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże Gdańsk ul Swojska 9a:

## 2. MIEJSCE DOSTAWY

Dostawa ma być zrealizowana na koszt Dostawcy do Siedziby Zamawiającego pod n/w adres:  
Elektrociepłownia Gdańska Magazyn Techniczny ul. Wiślna 6, 80-555-Gdańsk

## 3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE DOSTAWY

Przedmiotem dostawy są następujące bloki ekranu szczelnego kotła WP70 wykonane zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 3.1.

- a. Blok ekranu szczelnego: 2 rury o wysokości 2000 mm - 6 szt.
- b. Blok ekranu szczelnego: 4 rury o wysokości 2000 mm - 3 szt.

### 3.1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy:

#### 3.1.1. Szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu dostawy

- a. Ilość rur w bloku 2/4 szt.
- b. Wysokość rur 2 000 mm
- c. Średnica rur 38 x 4 mm
- d. Podziałka 50 mm
- e. Materiał rur K18 lub odpowiednik
- f. Fazowanie rur tak „na gotowo” do montażu na obiekcie
- g. Szerokość skrajnych płetw: ½ szerokości normalnej szerokości płetwy
- h. Fazowanie skrajnych płetw: tak „na gotowo” do montażu na obiekcie

#### 3.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

- a. Obustronne tak
- b. Powłoka antykorozyjna powłoka malarska odporna na temperaturę 350 st. C
- c. Końcówki do spawania (ok 50 mm) należy zabezpieczyć łatwousuwalnym środkiem (np. smar antykorozyjnym)
- d. Na czas transportu i składowania Dostawca ma obowiązek zabezpieczyć dostarczone przez siebie panele ekranowe poprzez montaż w końcówkach wszystkich rur elementów zaślepiających (np. denka z tworzywa sztucznego)

#### 3.1.3. Szczegółowe wymagania dokumentacji towarzyszącej dostawom

Wykonawca ma obowiązek wykonać nową dokumentację wraz z obliczeniami i zatwierdzić ją w UDT a następnie w oparciu o tą dokumentację wykonać elementy z odbiorem paneli ekranowych przez UDT

#### 3.1.4. Szczegółowe wymagania dotyczące logistyki przedmiotu dostawy

- Dostawa zostanie zrealizowana transportem Dostawcy na jego koszt i ryzyko do Magazynu Technicznego w Gdańsku przy ul Wiślniej 6.
- Dostawa musi zostać wykonana w godzinach pracy magazynu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godz. 13:00.
- Dostawca na 3 dni robocze przed wykonaniem dostawy przekaże Zamawiającemu pisemną (mail) informację zawierającą datę dostawy
- Kierowca pojazdu na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej może poruszać się wyłącznie w ubraniu roboczym (długie nogawki i rękawy), butach przemysłowych z noskami oraz kasku ochronnym.
- Dostawca, wraz panelami przekaże poświadczenie wykonania zgodne z UDT

#### 3.1.5. Gwarancje

- a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w wymiarze minimum 24 miesięcy od daty montażu na obiekcie ale nie mniej niż 36 miesiące od daty dostawy do magazynu Zamawiającego.
- b. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania pisemnej (mail) informacji o planowanym montażu bloków ekranowych na kotle

## 4. PRZEDSTAWICIEL/E ZAMAWIAJĄCEGO

- Imię i Nazwisko: Andrzej Samek
- Telefon: 500 140 739
- Mail: andrzej.samek@gkpge.pl

## 5. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik 1 Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy  
Załącznik 2 Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy  
Załącznik 3 Załącznik cenowy

## Załącznik nr 1 - Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy

Protokół stwierdzenia wystąpienia wady w przedmiocie dostawy			Nr protokołu: PSWW nr xxx/nr Umowy/zamówienia	
			Data:	
Nr Umowy/zamówienia				
Tytuł Umowy				
Dostawca				
Zakład Zamawiającego				
Kierownik projektu Zamawiającego				
Obiekt/instalacja/urządzenie				KKS

	Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko
Dostawca	1.			
Zamawiający	2.			Przedstawiciel Spółki/Oddziału
Zamawiający	3.			Przedstawiciel Spółki/Oddziału

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono wystąpienie wad w przedmiocie dostawy:

Lp.	Opis wady	Uzgodniony termin usunięcia wady

Uwagi:

.....  
.....  
.....

Dostawca:

1. ....

Zamawiający:

2. ....

3. ....

## Załącznik nr 2 - Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy

<b>Protokół potwierdzający usunięcie wady w przedmiocie dostawy</b>			<b>Nr protokołu:</b> PPUW nr xxx/nr Umowy, zamówienia	
			<b>Data:</b>	
Nr Umowy/zamówienia				
Tytuł Umowy				
Dostawca				
Zakład Zamawiającego				
Kierownik projektu Zamawiającego				
Obiekt/instalacja/urządzenie		KKS		

	Lp.	Imię i Nazwisko	Firma	Stanowisko
Dostawca	1.			
Zamawiający	2.			Przedstawiciel Spółki/ Oddziału
Zamawiający	3.			Przedstawiciel Spółki/ Oddziału

Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono, że niżej wymienione wady w przedmiocie dostawy zostały usunięte:

Lp.	Opis wady	Rzeczywisty termin usunięcia wady

Uwagi:

.....  
.....  
.....

Dostawca:

1. ....

Zamawiający:

2. ....

3. ....

### Załącznik nr 3 do OPZ - ZAŁĄCZNIK CENOWY

#### Wycena dostaw objętych przedmiotem zamówienia

L.p.	Zakres dostaw	j.m.	Ilość	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	Blok ekranu szczelnego kotła WP70 – 2 rury w podziałce 50 mm o wysokości 2000 mm zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w OPZ w poz. nr 3.1	szt.	6		
2.	Blok ekranu szczelnego kotła WP70 – 4 rury w podziałce 50 mm o wysokości 2000 mm zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w OPZ w poz. nr 3.1	szt.	3		
Łączna cena ofertowa					