
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynku biurowego PGE Toruń S.A.
ADRES INWESTYCJI: ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
NAZWA INWESTORA: PGE Toruń S.A.
ADRES INWESTORA: ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

BRANŻE: Instalacja odgromowa

DATA OPRACOWANIA: 22.02.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.02.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		3 * 55 + 160	m	325,000	
				RAZEM	325,000
2	KNNR-W 9 0601-08	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		8 * 20	m	160,000	
				RAZEM	160,000
3	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach klejonych - Drut odgromowy 8mm	m		
		460	m	460,000	
				RAZEM	460,000
4	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane w rurach odgromowych	m		
		180	m	180,000	
				RAZEM	180,000
5	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNNR 5 0615-05	Maszty odgromowe - 1,5m	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
8	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu - złącze krzyżowe	szt.		
		81	szt.	81,000	
				RAZEM	81,000
9	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
11	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000