
NAZWA INWESTYCJI: Remont kominów
ADRES INWESTYCJI: 58-305 Wałbrzych ul. Królewiecka 36
NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA: 58-305 Wałbrzych ul. Królewiecka 36
BRANŻE: ogólnobudowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont kominów					
1	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż anten telewizyjnych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		$0,40 * 2,81 * 2,09 * 2 + 0,43 * 2,10 * 1,70 * 2$	m3	7,769	
				RAZEM	7,769
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		$(0,40 + 2,81) * 2 * 2,09 * 2 + (0,43 + 2,10) * 2 * 1,70 * 2$	m2	44,040	
				RAZEM	44,040
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		$0,50 * 2,95 * 2 + 0,50 * 2,10 * 2$	m2	5,050	
				RAZEM	5,050
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3<kg/m2>	kg	15,150	
				RAZEM	15,150
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	5,050	
				RAZEM	5,050
7	TZKNBK XVII 57-12	Osadzanie uchwytów montażowych na anteny (zbiorcze) w cegle na kominie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(0,40 + 2,81) * 2 * 0,35 * 2 + (0,43 + 2,10) * 2 * 0,35 * 2$	m2	8,036	
				RAZEM	8,036
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.8	m2	8,036	
				RAZEM	8,036
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		$(0,40 + 2,81) * 2 * 0,10 * 2 + (0,43 + 2,10) * 2 * 0,10 * 2$	m2	2,296	
				RAZEM	2,296
11	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów	m2		
		23,72	m2	23,720	
				RAZEM	23,720
12	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		4 * 1,0	m	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m3		
		poz.2	m3	7,769	
				RAZEM	7,769
14		Składowanie gruzu	t		

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,123 * 1,8	t	3,821	
				RAZEM	3,821