

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Remont tynków sufitów balkonów			
1 d.1	KNNR-W 3 0601-02	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich	m2		
		13 * (4,25 * 1,00 + 4,25 * 0,16)	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
2 d.1	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.1	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
3 d.1	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie gruntem szepnym	m2		
		poz.2	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
4 d.1	KNR 9-13 0401-03 0401-04	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szepnej - warstwa grubości 5 mm na powierzchniach sufitowych	m2		
		poz.3	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
5 d.1	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m2		
		poz.4	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
6 d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mineralny cienkowarstwowy	m2		
		poz.5	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
2		Malowanie tynków balkonów			
7 d.2	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - sufity	m2		
		poz.6	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
8 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych sufitów farbą silikonową	m2		
		poz.7	m2	64,090	
				RAZEM	64,090
9 d.2	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ściany	m2		
		13 * (4,25 + 1,00 + 1,00) * 2,50	m2	203,125	
				RAZEM	203,125
10 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.9	m2	203,125	
				RAZEM	203,125
11 d.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych ścian farbą silikonową	m2		
		poz.10	m2	203,125	
				RAZEM	203,125
3		Remont gzymsu na najwyższej kondygnacji			
12 d.3	KNNR-W 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm	m		
		12,00 * 0,30	m	3,600	
				RAZEM	3,600
13 d.3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.12	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
14 d.3	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie gruntem szepnym	m2		
		poz.13	m2	3,600	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,600
15 d.3	KNR 9-13 0401-03 0401-04	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szcęgnej - warstwa grubości 5 mm na powierzchni gzymsu	m2		
		poz. 14	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
16 d.3	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz. 15	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
17 d.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - gzyms - tynk mineralny cienkowarstwowy	m2		
		poz. 16	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
18 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych gzymsu farbą silikonową	m2		
		poz. 17	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
4		Likwidacja poziomych otworów barierki i ich malowanie			
19 d.4	KNR 2-02 0609-10	Wypełnienie otworów warstwą styropianu na zaprawie cementowej	m2		
		$7 * 4,25 * 0,09 + 11 * 4,25 * 0,37$	m2	19,975	
				RAZEM	19,975
20 d.4	KNNR 4 0207-01 kalk. własna	Wykonanie otworów odpływowych wód opadowych	m		
		$11 * 4 * 0,16$	m	7,040	
				RAZEM	7,040
21 d.4	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie gruntem szcęgny	m2		
		$13 * (4,25 * 0,98 * 2 + 4,25 * 0,09)$	m2	113,262	
				RAZEM	113,262
22 d.4	KNR 9-13 0401-03 0401-04	Wykonanie naprawy powierzchni betonowych przy użyciu masy szcęgnej - warstwa grubości 5 mm	m2		
		poz. 21	m2	113,262	
				RAZEM	113,262
23 d.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz. 22	m2	113,262	
				RAZEM	113,262
24 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - tynk mineralny cienkowarstwowy	m2		
		poz. 23	m2	113,262	
				RAZEM	113,262
25 d.4	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2		
		poz. 24	m2	113,262	
				RAZEM	113,262
5		Wywóz i składowanie gruzu			
26 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		$poz. 1 * 0,02 + poz. 12 * 0,30 * 0,02$	m3	1,303	
				RAZEM	1,303
27 d.5	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		$poz. 26 * 1,5$	t	1,954	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,954