

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
3	KNR 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na lepiku Krotność = 0,7	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
4	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		0,45	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
6	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-01 0202-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10 mm	kg		
		18,5	kg	18,500	
				RAZEM	18,500
8	KNR 2-02 0204-01 analogia	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,8 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		0,45	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
9	analiza indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy-analogia	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
10	KNR 2-05 0208-02	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 10 kg-element podporowy	t		
		0,12	t	0,120	
				RAZEM	0,120
11		Wnoszenie, cięcie i scalenie belek stalowych	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształtowników lub płaskowników-wykonanie słupów wsporczych	m spoi ny		
		10,8	m spoi ny	10,800	
				RAZEM	10,800
13	KNR 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50 kg-słupy wsporcze	t		
		0,3	t	0,300	
				RAZEM	0,300
14	KNR 4-01 0317-05	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,3	m	16,300	
				RAZEM	16,300
15	KNR 2-02 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe /B.I.nr 8/96/	m2		
		3,2	m2	3,200	
				RAZEM	3,200
16	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
17	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,8	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
18	KNR 4-01 0307-06	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości 1 1/2 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
20	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
21	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
22	KNR 7-12 0210-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych dwukrotnie	m2		
		18,9	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
24	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
25		Koszty składowania gruzu	t		
		2,43	t	2,430	
				RAZEM	2,430