



Załącznik nr 1 do Umowy
Opis Przedmiotu Zamówienia dla
Montażu izolacji cieplochronnej na SCV

I. Opis Przedmiotu Zamówienia.

Realizacja prac w zakresie demontażu (gdzie wymagane) i montażu izolacji termicznej (ciepłochronnej) na urządzeniach wskazanych w załączniku nr 1 na terenie Terminalu LNG w Świnoujściu.

1. Zakres prac dla każdego urządzenia wskazano w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ (Szczegółowy zakres prac – demontaż/montaż izolacji ciepłochronnej SCV na terenie Terminalu LNG).
2. Specyfikacja izolacji ciepłochronnej dla poszczególnych urządzeń została określona w zał. nr 1 do OPZ „Szczegółowy zakres prac – demontaż/montaż izolacji ciepłochronnej SCV na terenie Terminalu LNG”.
3. Montowana izolacja, po jej zabudowaniu musi umożliwiać swobodne operowanie zainstalowaną armaturą.
4. Izolacja kołnierzy wykonana w sposób umożliwiający demontaż i ponowny montaż izolacji bez możliwości jej uszkodzenia (izolacja demontowalna).

II. Warunki realizacji prac.

1. Zakłada się prowadzenie prac na obiekcie Zamawiającego w dni robocze godzinach 07.00 - 17.00.
2. Zespół roboczy musi składać się z min. 2 pracowników.
3. Okres gwarancyjny na wykonane prace oraz dostarczone materiały 12-miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
4. Realizacja prac na obiekcie Zamawiającego, prowadzona będzie na podstawie pozwoleń na prace zgodnie z zapisami Instrukcji PE-BI-00-4 „Organizacja prac eksploatacyjnych i wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia”.
5. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
 - 5.1. Zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu na potrzeby organizacji i realizacji prac wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt BHP (w tym do prac na wysokości), ubrania w wykonaniu antyelektrostatycznym i trudnopalnym oraz pozostałe ŚOI, m.in. kask, trzewiki robocze, okulary rękawice).
 - 5.2. Zapewnienie niezbędnych narzędzi i sprzętu z ważnymi badaniami i przeglądami technicznymi do realizacji prac demontażowych i montażowych izolacji.
 - 5.3. Dostawa materiałów wymaganych do realizacji prac.
 - 5.4. Przygotowanie Instrukcji Wykonania Pracy – stanowiącej załącznik do pozwolenia na prace. Wykonawca prześle ją do akceptacji Zamawiającego w terminie do 3-dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia prac.

5.5. Utylizacja odpadów zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 14.12.2012 roku o Odpadach. Zamawiający zastrzega sobie decyzję co do utylizacji odpadów z blachy osłonowej izolacji.

6. Pozostałe obowiązki Zamawiającego:

6.1. Udostępnienie posiadanej dokumentacji technicznej i zdjęciowej niezbędnej do przygotowania wyceny prac przez Wykonawcę.

6.2. Przygotowanie instalacji do bezpiecznej realizacji prac.

6.3. Zapewnienie rusztowań wraz z plandekami osłonowymi (jeżeli będą wymagane).

6.4. Przygotowanie pozwolenia na pracę.

6.5. Zapewnienie dostępu do mediów na potrzeby prac (energia elektryczna, woda).

6.6. Udostępnienie pracownikom Wykonawcy detektorów gazu oraz radiotelefonów na czas realizacji prac.

III. Załączniki

Załącznik nr 1 – Szczegółowy zakres prac – demontaż/montaż izolacji ciepłochronnej SCV na terenie Terminalu LNG

Załącznik nr 2 -Izometryki i rys. zespołu pomp instalacji wodnej:

✓ S01-51-PC-D-97358

✓ S01-51-PC-D-97359.

✓ S01-51-PC-D-97356-02