

Załącznik nr

**Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.
„Przegląd osuszaczy sprężonego powietrza w Tłocznich Gazu, część I”.**

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu osuszaczy sprężonego powietrza typu:

- **A 87 TX firmy CompAir** zainstalowanych w TG Jarosław II,

II. Wymagania szczegółowe:

Przegląd osuszaczy A 87 TX firmy CompAir - 4szt.

Dane osuszaczy:

1)	nr fabryczny: 08/55854	rok produkcji: 2008
2)	nr fabryczny: 08/55855	rok produkcji: 2008
3)	nr fabryczny: 08/55857	rok produkcji: 2008
4)	nr fabryczny: 08/55856	rok produkcji: 2008

Wykonać przegląd osuszaczy A 87 TX w zakresie po 24 miesiącach zgodnie z wytycznymi producenta:

- wymiana pakietu serwisowego KEN-MT24B osuszacza A87TX firmy CompAir - 4 zestawy
każdy pakiet serwisowy zawiera:
 - reset module* - 1szt.
 - control valve NO* - 2szt.
 - control vale NC* - 2szt.
 - inlet valve DN50* - 2szt.
 - expansion valve DN50* - 2szt.
- wymiana tłumika SDD40-FST (1 1/2") osuszacza A87TX firmy CompAir - 4 szt.
- wymiana czujników ciśnieniowych punktu rosy - 4 szt.

Wykonać wymianę złożeń w osuszaczach adsorpcyjnych - 4 szt.

Wykonać przegląd instalacji towarzyszącej

- wymiana wkładu filtra powietrza CF0096NB CompAir - 8 szt.
- wymiana wkładu filtra powietrza CF0096NC CompAir - 4 szt.
- wymiana wkład filtra powietrza HFP093S (nr kat. 603044) do Hyperfilter 2000 - 2 szt.
- wymiana wkładu owamatu 15 typ 4010713 (Indeks 100014296PL) - 1 szt.

Wszystkie części i materiały potrzebne do wykonania przeglądu dostarcza wykonawca na własny koszt.

Wszystkie materiały użyte do przeglądu będą oryginalnymi materiałami producentów, fabryczne nowe. Na wykonane prace i dostarczone materiały udzielona będzie 12-miesięczna gwarancja.

III. Realizacja zamówienia:

Warunkiem do przystąpienia do prac jest przekazanie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego Polecenia Wykonania Pracy Niebezpiecznej zgodnie z procedurą P.02.O.25 Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym w strefach zagrożenia wybuchem.

Po ustaleniu terminu wykonania prac - zamawiający przekaze wykonawcy obiekt do prowadzenia prac Protokołem Przekazania Obiektu do Prowadzenia Prac.

Wykonane prace na każdym urządzeniu wykonawca dokumentuje uzupełniając Protokół z Przeglądu Agregatu Sprężarkowego.

Wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbioru prac.

IV. Wymagania z zakresu ochrony środowiska

Wykonawca dostarczy wykaz materiałów niebezpiecznych dla środowiska związanych z przedmiotem zamówienia wraz z informacją o ich neutralizacji.

V. Zasady poruszania się po obiektach Zamawiającego

Poruszanie się po terenach należących do Zamawiającego odbywa się zgodnie z „Informacją o bezpieczeństwie dla gości” – dokumentem dostępnym przy wejściu/wjeździe na tereny Zamawiającego.

Wjazd/wyjazd na teren obiektu pojazdem dokonuje jedynie kierowca, pozostali pasażerowie korzystają z wejścia/wyjścia dla ruchu osobowego. Poruszanie się pojazdem po terenie obiektu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Pracownicy Wykonawcy mają prawo samodzielnie przebywać tylko w tych rejonach obiektu, gdzie wykonują czynności związane z realizacją zamówienia

VI. Adres i wymagania dotyczące zamówienia:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie
Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jarosławiu

Tłocznia Gazu Jarosław I i II
ul. Krakowska 54
37 – 500 Jarosław

Wykonawca dostarczy niezbędne materiały i wykona przegląd osuszaczy w miejscu wskazanym na swój koszt. Prace powinny być realizowane w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ po wcześniejszym ustaleniu terminu z właściwym odpowiedzialnym ze strony Zamawiającego.

VII. Zasady i sposób odbioru zamówienia:

Warunkiem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia będzie przeprowadzenie odbioru prac potwierdzonego Protokołem Odbioru Obiektu po Wykonaniu Prac oraz przekazanie zatwierdzonych Protokołów z Przeglądu Agregatu Sprężarkowego.