

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i malowanie wyprawy elewacyjnej od strony ulicy
ADRES INWESTYCJI : Bytom ul. Plac Szpitalny 3A
INWESTOR : Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
ADRES INWESTORA : 41-902 Bytom ul. Łużycka 7
WYKONAWCA ROBÓT : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Mazepa
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2023 r.

WYKONAWCA :

Dział ds. Technicznego
Zabezpieczenia Zasobów
STARSZY INSPEKTOR

Wiesław Mazepa

INWESTOR :

Dział ds. Technicznego
Zabezpieczenia Zasobów
STARSZY INSPEKTOR

Wiesław Mazepa

Data opracowania
12.04.2023 r.

Data zatwierdzenia

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
Oddział w Bytomiu
Administracja Zasobów Mieszkaniowych
41-902 Bytom, ul. Łużycka 7
NIP 626-26-19-005 Regon 276902504-00226

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,0	m	14,000	
				RAZEM	14,000
2	KNR-W 4- 01 1202-08 z.sz.2.2. 9912-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - 5-10 m ponad podłogą - ANALOGIA	m ²		
		$[(4,00*1,50)+(3,00*1,00)]*1,15$	m ²	10,350	
				RAZEM	10,350
3	NNRNKB 202 2610-08	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		7,0	m	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR-W 2- 02 2601-01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²		
		10,35	m ²	10,350	
				RAZEM	10,350
5	KNR-W 2- 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - KOLOR JAŚNIEJSZY	m ²		
		3,00*1,00*1,10	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
6	KNR-W 2- 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - KOLOR CIEMNIEJSZY	m ²		
		13,00*4,00*1,1	m ²	57,200	
				RAZEM	57,200
7	KNR-W 2- 02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		$(13,00*4,00)+(3,00*1,00)*1,2$	m ²	55,600	
				RAZEM	55,600
8	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
		55,60	m ²	55,600	
				RAZEM	55,600
9	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13)			
10	KNR-W 2- 02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
11	NORMA ZA- KŁADOWA	PRACA SPRZĘTU - Podnośnik koszowy (zwyżka) - DEMONTAŻ I MONTAŻ RURY SPUSTOWEJ	mg		
		3	mg	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 5-08 0801-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
13	KNR 5-08 0809-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³		
		0,250	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,250	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
16	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		0,250	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
17	NORMA ZA- KŁADOWA	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku.	m ³		
		0,250	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250