

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń poddasza w Sosnowcu przy ulicy Ligonia 17 m 5 po zalaniu spowodowanego nieszczelnością dachu .					
1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		2.48	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		2.48	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
3	KNR 4-01 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m ²		
		2.38	m ²	2.380	
				RAZEM	2.380
4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 0619-02	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		7.1	m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
7	KNR 4-01 0921-07	Dorabianie poziomych i pionowych elementów ościeżnic do istniejących skrzydeł drzwiowych	m		
		2.6	m	2.600	
				RAZEM	2.600
8	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
9	KNR 4-01 0815-04	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego na łukach - analogia - listwy sufitowe	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000