

Remont mieszkania Sosnowiec ul Niepodległości 29-1 Ograniczon@BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont mieszkania Sosnowiec ul Niepodległości 29-1</b>					
1		<b>Roboty zewnętrzne</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0726-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu ) 11,76	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,760</b>
2	ZKNR C-2 d.1 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2 15,64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,640</b>
3	KNR 4-01 d.1 0731-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cyklinowanych z suchych mieszanek szlachetnych gruboziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 5 m2 w 1 miejscu) 15,64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,640</b>
4	KNR 9-21 d.1 0401-02	Odrzysanie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą natrysku - każde następane 15,64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,640	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,640</b>
5	KNR 4-01 d.1 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 41,33	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41,330	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,330</b>
6	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 18,43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,430</b>
7	KNR 4-01 d.1 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej 7,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,500</b>
8	KNR 4-01 d.1 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 22	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	22,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0524-06	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 18 cm w odcinkach o długości ponad 1 m 8,5	m		
			m	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
2		<b>Roboty wew. mieszkania</b>			
10	KNR 4-01 d.2 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m2 ) 18,46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,460</b>
11	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18,46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,460</b>
3		<b>Czyszczenie Rynien.</b>			
12	Kalkulacja d.3 własna	Czyszczenie rynien i rur spustowych. 52	m		
			m	52,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,000</b>

**INSPEKTOR NADZORU**  
 Uprawnienia Budowlane Nr 901/82  
*Włodzimierz Bryła*  
 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Roztoki 8  
 tel. 510 871 055