

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wyburzenie komórki Sosnowiec ul Bryniczna 16-1</b>					
1		<b>Zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót</b>			
1	KNR-W 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa (ogrodzenie terenu rozbiórki)	m		
d.1	0417-01	15*16*2	m	47,000	
				RAZEM	47,000
2		<b>Rozbiórka dachu</b>			
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-04	11*4,5	m <sup>2</sup>	49,500	
				RAZEM	49,500
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0519-05	11*4,5	m <sup>2</sup>	49,500	
				RAZEM	49,500
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m <sup>2</sup>		
d.2	0430-06	49,5	m <sup>2</sup>	49,500	
				RAZEM	49,500
3		<b>Rozbiórka ścian komórki.</b>			
5	KNPnRPDE	Rozbiórka muru o grubości 1 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.3	69-169c	135	m <sup>2</sup>	135,000	
				RAZEM	135,000
4		<b>Rozbiórka fundamentów</b>			
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - fundamenty.	m <sup>3</sup>		
d.4	0349-06	10,53	m <sup>3</sup>	10,530	
				RAZEM	10,530
5		<b>Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki</b>			
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.5	0108-05	33,75	m <sup>3</sup>	33,750	
				RAZEM	33,750
8	KNR 4-04	Wywazanie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.5	1103-05	Krotność = 10	m <sup>3</sup>	33,750	
		33,75		RAZEM	33,750
6		<b>Rekultywacja terenu</b>			
9	KNR 1	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrztem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m <sup>3</sup>		
d.6	0317-01	8	m <sup>3</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000

**INSPEKTOR NADZORU**  
 Uprawnienia Budowlane Nr 901/82  
 Włodzimierz Bryła  
 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Roztoki 8  
 tel. 510 071 055