

Wałbrzych, dnia 08 sierpnia 2024r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usunięcie awarii instalacji elektrycznej ul. Bohaterów Getta 2 w Wałbrzychu”

Zakres robót:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mla- ry	Ilość
1	2	3	4	5
Instalacyjny				
1	KNR-W 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanało- wych do przykręcania na cegle	kpl.	1,000
2	KNR-W 4-03 0403-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucz- nych o wymiarach do 75x75 mm dla przewodów ka- belkowych o przekroju do 2.5 mm ² (4 odgałęzienia)	szt.	4,000
3	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.	2,000
4	KNR-W 4-03 0404-02	Wymiana odgałęźników bryzgoszczelnych w obudo- wie z tworzyw sztucznych i puszek odgałęźnych me- talowych - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 4 odga- łęzienia	szt.	2,000
5	KNR-W 4-03 0301-01	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 biegunowych/ do 25 A)	szt.	1,000
6	KNR-W 4-03 0902-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w pus- kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem prze- wodów (4 odgałęzienia)	kpl.	2,000
7	KNR-W 4-03 0902-01	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w pus- kach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem prze- wodów (3 odgałęzienia)	kpl.	2,000
8	KNR-W 4-03 1201-02	Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtykowej po tyn- kowaniu - przedzwonienie przewodów	przew.	16,000
9	KNR-W 4-03 1204-05	Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywko- wych	szt.	1,000
10	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocze- go	pomiar.	1,000

m.inż. ANNA PICNER
Upr. z 8 5 ust. 1, 8 6 ust. 1 i 3
§ 7, 1 § 13 ust. 1 pkt 2
Pz. U. Nr 8 poz. 16
Nr upr. OAN VI-1/313/05

Wałbrzych, dnia 08 sierpnia 2024r

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usunięcie awarii instalacji elektrycznej ul. Ludowa 8 w Wałbrzychu”

Zakres robót:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1	KNR-W 4-03 0602-04	Wymiana opraw żarowych hermetycznych kanało- wych do przykręcania na cegle	kpl.	1,000
2	KNR-W 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucz- nych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewo- dów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia)	szt.	3,000
3	KNR-W 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.	3,000
4	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	9,000
5	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	9,000
6	KNR-W 4-03 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekro- ju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i za- prawiania bruzd na betonie	m	9,000

mgr inż. ANNA FICNER
Upr. z § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 i 3
§ 7, 18 i 19 ust. 1 pkt 2
Dz. U. Nr 8 poz. 13
Nr upr. OAN VI-1/3/3/8