

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty rozbiórki obiektów budowlanych na działce nr 395/37 w Rudyłtowach przy ul. Ofiar Terroru 81					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1 0102-01	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej $3*2*1,65*2,3*0,25+2,8*2,3*0,25+(3,3+2,85+4,4)*0,25*1,1+(1,88+2,24+1,9+1,9)*1,1*0,25$	m ³ m ³	12,382	
				RAZEM	12,382
2	KNR 4-04 d.1 0102-08	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo-wapiennej 5,610	m ³ m ³	5,610	
				RAZEM	5,610
3	KNR 4-04 d.1 0304-01	Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 20 cm 14*1,7*0,12*0,18	m ³ m ³	0,514	
				RAZEM	0,514
4	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm 2,89	m ³ m ³	2,890	
				RAZEM	2,890
5	KNR 4-04 d.1 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych 2,2*4	m ² m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
6	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) $(1,88+2,24)*0,5*0,25+(1,9+1,9+3,3+2,55+4,4)*0,5*0,25$	m ³ m ³	2,271	
				RAZEM	2,271
7	d.1 wycena indywidualna	Wywóz gruzu wraz z utylizacją w kontenerach 16 m ³ 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty porządkowe			
8	KNR-W 4-01 d.2 0109-07 analogia	Zakup i dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 2,04*9*(3,3+4)*0,1	m ³ m ³	13,403	
				RAZEM	13,403
9	KNR-W 4-01 d.2 0109-08 analogia	Dowóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 11 2,04*9*(3,3+4)*0,1	m ³ m ³	13,403	
				RAZEM	13,403
10	KNR 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 2,04*9*(3,3+4)	m ² m ²	134,028	
				RAZEM	134,028
11	KNR 2-21 d.2 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 2,04*9*(3,3+4)	m ² m ²	134,028	
				RAZEM	134,028

mgr **Bogdan BRACKI**
 uprawniony do kierowania
 i nadzorowania robot budowlanych
 Nr ewid. SLK/B/015872/09
 Upr. bud. 472/88, 788/92