

## kosztorys ślepy

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo,  
kompleks 2981,2982 w m. Śrem  
ADRES INWESTYCJI: 63-100 Śrem ul. Sikorskiego 2  
WYKONAWCA: System zlecony  
BRANŻE: Ogólnobudowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  
budowlana Czeryba Zbigniew Inspektor TUN SOI Śrem  
DATA OPRACOWANIA: 04.09.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

### NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiały wykonawcy  
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S  
Zysk [Z] 0%R+0%S  
VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

INSPEKTOR  
TECHNICZNY I KONTROLA JAKOŚCI

mgr Zbigniew CZERYBA

Data zatwierdzenia

Data opracowania

04.09.2024

Remont pokryw dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont pokryw dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem</b>					
1	KNR 4-01 0519-01 p/a	Naprawy pokrycia papowego przesłon strzelnicy garnizonowej polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu przesłony strzelnica garnizonowa kompleks 1795	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 j.w	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR 0-15II 0527-02 p/a	Pokrycie remontowanej części dachów przesłon papą termozgrzewalną	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
4	KNNR-W 3 0506-05 p/a	Naprawa pokryw papą termozgrzewalną, obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem budynek nr 7, 13 garaż kompleks 2981	m2		
		78	m2	78,000	
				RAZEM	78,000
5	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryw papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po oczyszczeniu i wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) budynek nr 9, zadaszenia nad wejściami do budynków nr 13,18 kompleks 2982	m2		
		129,5	m2	129,500	
				RAZEM	129,500
6	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku budynek nr 24 garaż kompleks 2981	m2		
		2,2	m2	2,200	
				RAZEM	2,200
7	KNR-W 2-17 0152-07 p/a	Wywietrzaki dachowe z rury tytan cynk zakończony kapturem e o śr. do 1000 mm budynek nr 9 kompleks 2982 założenie na kominie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

INSPEKTOR  
TECHNICZNY DZIAŁU BUDOWNICTWA  
mgr inż. Zdzisław CZERYBA

Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem</b>								
1	KNR 4-01 0519-01 p/a	Naprawy pokrycia papowego przesłon strzelnicy garnizonowej polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu przesłony strzelnica garnizonowa kompleks 1795	m2	220,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 220,000 m2 -- R -- robocizna 0,58 r-g/m2 -- M --	r-g	127,6000	0,000	0,00		
2*	2300299	kit asfaltowy (kit fugowy) 0,1 kg/m2	kg	22,0000	0,000		0,00	
3*		Płyta OSB 0,05 m2/m2	m2	11,0000	0,000		0,00	
4*		Wkręty do drewna 8 cm 0,002 kg/m2	kg	0,4400	0,000		0,00	
5*		Gwoździe budowlane 0,04 kg/m2	kg	8,8000	0,000		0,00	
6*		Tarcica obrzynana 32 mm 0,0002 m3/m2	m3	0,0440	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 j.w	szt.	15,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 15,000 szt. -- R -- robocizna 0,3 r-g/szt. -- M --	r-g	4,5000	0,000	0,00		
2*	2301099	papa asfaltowa na tekturze 0,79 m2/szt.	m2	11,8500	0,000		0,00	
3*	1040699	lepik asfaltowy bez wypełniaczy 1,8 kg/szt.	kg	27,0000	0,000		0,00	
4*	1330600	gwoździe papowe zwykłe 0,05 kg/szt.	kg	0,7500	0,000		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 2,84 kg/szt.	kg	42,6000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	35211	żuraw okienny 0.5 t 0,02 m-g/szt.	m-g	0,3000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 0-15II 0527-02 p/a	Pokrycie remontowanej części dachów przesłon papą termozgrzewalną	m2	220,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 220,000 m2 -- R -- robocizna 0,2005 r-g/m2 -- M --	r-g	44,1100	0,000	0,00		

Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem  
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2300999	papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna 1,17 m2/m2	m2	257,4000	0,000		0,00	
3*	1020100	gaz propan-butan 0,15 kg/m2	kg	33,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*	34312	wyciąg 0,002 m-g/m2	m-g	0,4400	0,000			0,00
6*	95100	środek transportowy 0,0038 m-g/m2	m-g	0,8360	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNNR-W 3 0506-05 p/a	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną, obróbki z papy /kołnierze/ elementów metalowych występujących na dachu wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem budynek nr 7, 13 garaż kompleks 2981	m2	78,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 78,000 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2 -- M --	r-g	53,8200	0,000	0,00		
2*	2305560	papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm termozgrzewalna 1,18 m2/m2	m2	92,0400	0,000		0,00	
3*	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania 0,5 kg/m2	kg	39,0000	0,000		0,00	
4*	1020100	gaz propan-butan 0,4 kg/m2	kg	31,2000	0,000		0,00	
5*		Uszczelniacz dekarSKI 0,3 szt/m2	szt	23,4000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 4 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	35211	żuraw okienny 0,02 m-g/m2	m-g	1,5600	0,000			0,00
8*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	1,5600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNNR-W 3 0506-01	Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (1-krotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po oczyszczeniu i wyrównaniu istniejącego pokrycia papy) budynek nr 9, zadaszienia nad wejściami do budynków nr 13,18 kompleks 2982	m2	129,500	0,000			
1*	999	przedmiar = 129,500 m2 -- R -- robocizna 0,27 r-g/m2 -- M --	r-g	34,9650	0,000	0,00		

Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem  
Koszty

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2305560	papa wierzchniego pokrycia gr. 4,7 mm termozgrzewalna 1,15 m2/m2	m2	148,9250	0,000		0,00	
3*	2301500	roztwór asfaltowy do gruntowania 0,4 kg/m2	kg	51,8000	0,000		0,00	
4*	1020100	gaz propan-butan 0,3 kg/m2	kg	38,8500	0,000		0,00	
5*		Uszczelniaacz dekarski 0,3 szt/m2	szt	38,8500	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) 4 % - S -	%		0,000		0,00	
7*	35211	żuraw okienny 0,02 m-g/m2	m-g	2,5900	0,000			0,00
8*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	2,5900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR 4-01 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku budynek nr 24 garaż kompleks 2981	m2	2,200	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,200 m2 - R - robocizna 1,81 r-g/m2 - M -	r-g	3,9820	0,000	0,00		
2*	1210199	blacha z cynku ogólnego przeznaczenia 4,86 kg/m2	kg	10,6920	0,000		0,00	
3*	1200299	spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) 0,055 kg/m2	kg	0,1210	0,000		0,00	
4*	1330599	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 0,06 kg/m2	kg	0,1320	0,000		0,00	
5*	1411399	kwas solny techniczny 0,022 kg/m2	kg	0,0484	0,000		0,00	
6*	1120701	druk stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany 0.5-0.55 mm 0,012 kg/m2	kg	0,0264	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 2-17 0152-07 p/a	Wywietrzaki dachowe z rury tytan cynk zakończony kapturem e o śr. do 1000 mm budynek nr 9 kompleks 2982 założenie na kominie	szt.	1,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 1,000 szt. - R - robocizna 1,4 r-g/szt. - M -	r-g	1,4000	0,000	0,00		
2*	6524199	wywietrzaki cylindryczne o śr. do 100 mm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	

Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	kalk. własna	Silikon uszczelniający 1 szt/szt.	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
5*	39500	-- S -- samochód skrzyniowy 0,54 m-g/szt.	m-g	0,5400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont pokryć dachowych w kompleksie 1795 w m. Nochowo, 2981,2982 w m. Śrem

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie:    zero i 0/100 zł

INSPEKTOR  
TECHNICZNY DLA STRAŻNIAKÓW  
mgr inż. Zdzisław CZERYBA