

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe p.256-257 Oddział Gorzów
ADRES INWESTYCJI: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42
NAZWA INWESTORA: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ADRES INWESTORA: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 42

DATA OPRACOWANIA: 2024-09-24

WYKONAWCA:
STARSZY SPECJALISTA


Jarosław Adamski

Data opracowania
2024-09-24

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m2		
		2,08 * 0,9	m2	1,872	
				RAZEM	1,872
2	KNR 9-29 0103-05	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
		0,95 * 2,1	m2	1,995	
				RAZEM	1,995
3	KNR-W 5-08 0114-03	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu gipsowym, gazobetonowym	m		
		4,25 * 2	m	8,500	
				RAZEM	8,500
		Mnożnik przedmiaru		* 2	17,000
4	KNR BO-12 0358-02	Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w posadzce betonowej	m		
		0,95	m	0,950	
				RAZEM	0,950
5	KNR 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm	szt.		
		0,20 * 1,00	szt.	0,200	
				RAZEM	0,200
6	KNR 4-01 0818-02	Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum	m2		
		0,20 * 1,00	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		4,70 * 3,00 * 2	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
8	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700