

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: ROZBIÓRKA MASZTU KRATOWEGO PO ACC

ADRES INWESTYCJI: PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA

NAZWA INWESTORA: POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

ADRES INWESTORA: UL. WIEŻOWA 8; 02-147 WARSZAWA

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA BOGDAN KOZŁOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 27.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

27.06.2024

Data zatwierdzenia

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		Rozbiórka masztu			
1 d.1	KNR 5-06 0903-05 z.o.2.4.	Demontaż masztów metalowych kratowych o wysokości 36 m o 6 segment.	mas zt.		
		1	mas zt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-04 0810-06	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 240-260 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR 4-04 0302-03	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
4 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
		15	t	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 20	t		
		15	t	15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 4-04 1106-01 1106-03	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 20 km	t		
		1,8	t	1,800	
				RAZEM	1,800
7 d.1	KNR 2-01 0307-02 z.sz. 2.2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony - zasypanie dziur po fundamentach i niwelacja terenu	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
8 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłamy	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
10 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000