

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa i pomalowanie ścian oraz uszczelnienie zadaszenia łącznika w budynku B1 Oddziału ZUS w Radomiu
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom ul.Czachowskiego 21a
INWESTOR : Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.Czachowskiego 21a
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof BOREK (ROBOTY BUDOWLANE,)
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2024 - data rewizji

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2024 - data rewizji

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	CZĘŚĆ I	1	24
1.1	Mycie zadaszenia łącznika	1	2
1.2	Malowanie konstrukcji zadaszenia łącznika	3	7
1.3	Uszczelnienie połączeń zadaszenia łącznika	8	10
1.4	Prace remontowe wewnątrz łącznika	11	24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CZĘŚĆ I			
1.1		Mycie zadaszenia łącznika			
1	KNR AT-22	Mycie płyt poliwęglanowych- zadaszenia łącznika	m ²		
d.1.	0301-05				
1	analogia				
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
2		Wynajęcie podnośnika koszowego na czas wykonywania prac	m-g		
d.1.	kalk. własna				
1		8	m-g	8.000	
				RAZEM	8.000
1.2		Malowanie konstrukcji zadaszenia łącznika			
3	KNR 7-12	Czyszczenie przez szciotkowanie ręczne konstrukcji zadaszenia łącznika- profili stalowych 25x40 mm	m ²		
d.1.	0101-04				
2	analogia				
		0.13*90	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
4	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji zadaszenia łącznika- profili stalowych 25x40 mm	m ²		
d.1.	0105-04				
2	analogia				
		0.13*90	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
5	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji zadaszenia łącznika- profili stalowych 25x40 mm w kolorze zbliżonym do RAL 7016	m ²		
d.1.	0202-04				
2	kalk. własna				
		0.13*90	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
6	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami olejnymi rurociągów konstrukcji zadaszenia łącznika- profili stalowych 25x40 mm w kolorze zbliżonym do RAL 7016	m ²		
d.1.	0209-04				
2					
		0.13*90	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
7		Wynajęcie podnośnika koszowego na czas wykonywania prac	m-g		
d.1.	kalk. własna				
2		8	m-g	8.000	
				RAZEM	8.000
1.3		Uszczelnienie połączeń zadaszenia łącznika			
8	KNR-W 3	Uszczelnienie silikonem połączeń konstrukcji stalowej zadaszenia z płytą z poliwęglanu	m ²		
d.1.	1106-06				
3					
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
9	ZKNR C-2	Akrylowanie połączeń wewnątrz łącznika	m		
d.1.	0518-01				
3					
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
10		Wynajęcie podnośnika koszowego na czas wykonywanie prac	m-g		
d.1.	kalk. własna				
3		8	m-g	8.000	
				RAZEM	8.000
1.4		Prace remontowe wewnątrz łącznika			
11	KNR 9-27	Zabezpieczenie pomieszczenia folią - założenie	m ²		
d.1.	0101-01				
4	analogia				
		2.54*11	m ²	27.940	
				RAZEM	27.940
12	KNR-W 4-02	Demontaż oraz ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
d.1.	0516-02				
4	analogia				
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołików	m		
d.1.	0808-08				
4					
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
14	KNR 9-29	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1.	0102-04				
4					
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 9-29 d.1. 0202-03 4	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości do 8 cm 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 9-29 d.1. 0203-03 4	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słupków do 50 cm 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
17	KNR 4-04 d.1. 1101-01 4 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km wraz z kosztami utylizacji poz.13*0.2*0.01 poz.14*0.1	m ³ m ³ m ³	 0.044 3.500	
				RAZEM	3.544
18	KNR-W 2-02 d.1. 2003-09 4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
19	KNR-W 2-02 d.1. 0830-02 4	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
20	NNRNKB d.1. 202 1134-02 4 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.19	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
21	KNR-W 2-02 d.1. 1510-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farbą matową, odporną na szorowanie na mokro klasa I lub II, w kolorze zbliżonym do 9002 poz.19	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR-W 2-02 d.1. 1115-02 4 analogia	Cokoły w kolorze ściany o wysokość 12 cm wykonane z HDF, PCV lub plastiku (Polimer HD, Duropolimer) 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
23	KNR 9-27 d.1. 0101-02 4 analogia	Zabezpieczenie pomieszczenia folią - usunięcie 2.54*11	m ² m ²	 27.940	
				RAZEM	27.940
24	kalk. własna d.1. 4	Wykonanie porządków po pracach budowlanych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000