

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont tarasu -Oddział Tomaszów Maz.,budynek B.
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont tarasu -Oddział Tomaszów Maz.,budynek B.						
1	KNNR 3 0801-04		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			50,953	m2	50,953	
					RAZEM	50,953
2	KNR 4-01 0601-03		Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej do 2 cm i dodatkiem środka wodoszczelnego	m2		
			50,953	m2	50,953	
					RAZEM	50,953
3	KNR AT-39 0112-02		Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm	m2		
			50,953	m2	50,953	
					RAZEM	50,953
4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			26,332	m2	26,332	
					RAZEM	26,332
5	KNR 4-01 0603-05		Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego	m2		
			26,332	m2	26,332	
					RAZEM	26,332
6	KNR AT-22 0301-04		Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm	m2		
			26,332	m2	26,332	
					RAZEM	26,332
7	KNR 13-23 0402-05		Oczyszczenie i udrożnienie oraz drobne naprawy rur spustowych	m		
			16,5	m	16,500	
					RAZEM	16,500
8	KNR AT-39 0115-01		Obsadzenie wpustów odwodnieniowych punktowych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
9	Kalkulacja własna		Czyszczenie i malowanie balustrady balkonowej	m		
	m		40,51	m	40,510	
					RAZEM	40,510
10	KNR 4-01 0533-01		Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku	m2		
			31,792	m2	31,792	
					RAZEM	31,792
11	KNR 0-15 0523-01		Pokrycie dachów o kącie nachylenia do 27 st. bitumicznymi płytami falistymi lub przezroczystymi płytami z PCW o długości fali 76 mm	m2		
			22,26	m2	22,260	
					RAZEM	22,260
12	KNR 2-02 0508-03		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
			6,3	m	6,300	
					RAZEM	6,300
13	Kalkulacja własna		Montaż siatki ochronnej przeciw ptakom			
	m2		30		30,000	
					RAZEM	30,000

Remont tarasu -Oddział Tomaszów Maz.,budynek B.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 19-01 0118-17 wycena indywidualna		Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
	m3		0,7	m3	0,700	
					RAZEM	0,700
15	KNR 19-01 0118-20		Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 8	m3		
			0,7	m3	0,700	
					RAZEM	0,700