
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA i KONSERWACJA POMIESZCZEŃ BUD NR 2 KW BYTOM
ADRES INWESTYCJI : 41-902 BYTOM UL.OŚWIĘCIMSKA 33
INWESTOR : 4 WOG GLIWICE
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen.Andersa 47

DATA OPRACOWANIA : 13.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAPRAWA I KONSERWACJA POMIESZCZEŃ BUD NR 2						
1			NAPRAWA DRZWI SPECJALNYCH			
1.1			Demontaż systemu kontroli dostępu			
1 KNR AL-01 d.1. 0301-02 1 z.o 3.2.			Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2 KNR AL-01 d.1. 0302-01 1 z.o 3.2. analogia			Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego<kontaktron>	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3 KNR AL-01 d.1. 0302-01 1 z.o 3.2. analogia			Demontaż do ponownego montażu elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego<przycisk wyjścia awaryjnego>	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4 KNR AL-01 d.1. 0304-04 1 z.o 3.2.			Demontaż do ponownego montażu elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5 KNR-W 4- d.1. 03 0202-01 1 analogia			Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² w rurach instalacyjnych<demontaż okablowania oraz koryt kablowych>	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
1.2			Roboty budowlane			
6 KNR-W 4- d.1. 01 0353-07 2			Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7 KNR-W 4- d.1. 01 0322-02 2			Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
			2.0*1.0	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
8 KNPnRPD d.1. E 41-92d 2 analogia			Montaż zespołu drzwi szybowych-automatycznych - skrzydło<montaż skrzydła drzwiowego>	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9 KNNR-W 3 d.1. 0603-01 2			Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
			2*(2*2.0*0.2+0.2*1.0)	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000
10 NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02			(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
11 KNNR-W 3 d.1. 1003-01 2			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
			2*2.0*0.2+0.2*1.0	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
12 KNNR-W 3 d.1. 1014-07 2			Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m ²		
			10	m ²	10.000	
					RAZEM	10.000
1.3			Montaż systemu kontroli dostępu			
13 KNR AL-01 d.1. 0301-02 3			Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AL-01 d.1. 0302-01 3 analogia		Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
15	KNR AL-01 d.1. 0302-01 3 analogia		Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR AL-01 d.1. 0304-04 3		Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
1.4			uruchomienie rozruch testy			
17	KNR AL-01 d.1. 0306-02 4		Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
18	KNR AL-01 d.1. 0307-02 4		Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
19	KNR AL-01 d.1. 0307-04 4		Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
20	KNR AL-01 d.1. 0307-03 4		Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			MALOWANIE POMIESZCZEŃ 5,6,13,20,21,22,23,34,35,36,37			
21	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 kalk. własna		Zabezpieczenie podłóg folią<kartonem pom.malowane i SST>	m ²		
			88.09	m ²	88.090	
					RAZEM	88.090
22	KNR-W 4-01 d.2 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			88.09+321.13	m ²	409.220	
					RAZEM	409.220
23	KNR 4-01 d.2 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			88.09+321.13	m ²	409.220	
					RAZEM	409.220
24	NNRNKB d.2 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			88.09	m ²	88.090	
					RAZEM	88.090
25	NNRNKB d.2 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			321.13	m ²	321.130	
					RAZEM	321.130
26	KNR 4-01 d.2 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
			88.09	m ²	88.090	
					RAZEM	88.090
27	NNRNKB d.2 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			1	m ²	1.000	
					RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
			321.13	m ²	321.130	
					RAZEM	321.130

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
			19.20	m ²	19.200	
					RAZEM	19.200
3			INNE NAPRAWY			
3.1			Wymiana wykładziny PCV w pom 36			
30 d.3. 1	KNR-W 4- 01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			13.87	m ²	13.870	
					RAZEM	13.870
31 d.3. 1	KNR W-01 0201-01		Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 3 mm	m ²		
			13.87	m ²	13.870	
					RAZEM	13.870
32 d.3. 1	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
			13.87	m ²	13.870	
					RAZEM	13.870
33 d.3. 1	KNR-W 4- 01 0817-05		Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
			2*(5.98+2.32)	m	16.600	
					RAZEM	16.600
3.2			demontaż paneli ściennych w pomieszczeniach Stacji ST			
34 d.3. 2 analogia	KNR 13-26 0401-06		Demontaż i powtórny montaż nowych paneli led 60x60 50W	szt.		
			8	szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
35 d.3. 2	KNR 9-29 0107-04		Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
			14.85+10.97	m ²	25.820	
					RAZEM	25.820
36 d.3. 2	KNR 9-29 0214-01		Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw profili do 50 cm	m ²		
			10.97+14.85	m ²	25.820	
					RAZEM	25.820
37 d.3. 2 analogia	KNR 9-29 0201-04		Demontaż okładzin ściennych	m ²		
			80.86	m ²	80.860	
					RAZEM	80.860
38 d.3. 2	KNR 2-02 2011-02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m ²		
			25.82*1.05	m ²	27.111	
					RAZEM	27.111
39 d.3. 2	KNR 5-08 0502-10		Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
			8	kpl.	8.000	
					RAZEM	8.000
40 d.3. 2	KNR 5-08 0512-01		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych	szt.		
			16	szt.	16.000	
					RAZEM	16.000
41 d.3. 2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			25.82+80.86	m ²	106.680	
					RAZEM	106.680
42 d.3. 2 01	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			25.82*1.05	m ²	27.111	
					RAZEM	27.111

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3.	202 1134-02		80.86	m ²	80.860	
					RAZEM	80.860
44	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3.	1204-01		27.111	m ²	27.111	
					RAZEM	27.111
45	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3.	1204-02		80.86	m ²	80.860	
					RAZEM	80.860
46	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.3.	1215-04		4.71	m ²	4.710	
					RAZEM	4.710
3.3			Naprawa krat			
47	KNPnRPD		Montaż dodatkowych elementów krat specjalnych wg opisu	szt.		
d.3.	E 40-90d					
3	kalk. własna		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000