

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Teatralna 4 pom. 207A i demontaż drzwi parter			
1.1		Pomieszczenie nr 207A			
1		Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, lodówki i ponowne	r-g		
d.1.1		wniesienie i ustawienie - R=2 r-g			
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.1	1216-01				
		10,80	m2	10,800	
				RAZEM	10,800
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2	szt.		
d.1.1	0353-04	m2			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
d.1.1	0820-08				
		0,80 * 1,50	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
5	KNR 9-29	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych	m2		
d.1.1	0103-01	na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5			
		m2 - okładzina pojedyncza			
		1,95 * 2,25	m2	4,388	
				RAZEM	4,388
6	KNR 9-29	Uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-	m		
d.1.1	0304-01	kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 -			
		wstawienie wzmocnienia poziomego w ścianie pod			
		sufitem podwieszanym			
		1,95	m	1,950	
				RAZEM	1,950
7	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść	kpl.		
d.1.1	0234-06	dopływowych i odpływowych - umywalka			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.1	0141-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50	szt.		
d.1.1	0232-06	mm			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z	m		
d.1.1	0708-01	zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 15 cm			
		0,10 * [1,95 + 2,10 + 2,10]	m	0,615	
				RAZEM	0,615
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami	m2		
d.1.1	1204-08	emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem			
		nierówności			
		39,30	m2	39,300	
				RAZEM	39,300
12	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki	m		
d.1.1	0830-07	metalowe			
		1,95 * 2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
13	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na	m2		
d.1.1	0830-01	ścianach z płyt gipsowych			
		0,10 * [1,95 + 2,10 + 2,10]	m2	0,615	
				RAZEM	0,615
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych	m2		
d.1.1	1204-02	tynków wewnętrznych ścian			
		39,30	m2	39,300	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,300
15 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		11,64	m2	11,640	
				RAZEM	11,640
1.2		Drzwi parter klatka "B"			
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejście na klatkę "B" parter	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1.2	KNR 9-29 0103-01	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		0,20 * 2,10	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
18 d.1.2	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 15 cm	m		
		2,10 + 2,10 + 1,20	m	5,400	
				RAZEM	5,400
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		5,400 * 0,10	m2	0,540	
				RAZEM	0,540
20 d.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2,50	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
2		Mazurska 5 pom. 112-113, 133, 234			
2.1		Pomieszczenia nr 112 i 113 - wykonanie otworu w ścianie			
21 d.2.1		Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, ponowne wniesienie i ustawienie - R=4 r-g	r-g		
		4	r-g	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		28,45	m2	28,450	
				RAZEM	28,450
23 d.2.1	KNR-W 4-03 1107-08	Demontaż koryt instalacji natynkowej - do ponownego montażu	m		
		3,20 + 1,8	m	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.2.1	KNR-W 4-03 1114-01	Demontaż przewodów instalacji komputerowej	m		
		5,50 * 4	m	22,000	
				RAZEM	22,000
25 d.2.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2,20 * 1,30	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
26 d.2.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		2	gniazd.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.1	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
28 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,500 * 2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
29 d.2.1	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach o szer. do 15 cm	m		
		2,10 + 2,10 + 1,30	m	5,500	
				RAZEM	5,500
30 d.2.1	KNR-W 2-02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		5,500 * 0,10	m2	0,550	
				RAZEM	0,550
31 d.2.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		21,60	m2	21,600	
				RAZEM	21,600
32 d.2.1	KNNR 5 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - koryta z demontażu	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.2.1	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		28,45	m2	28,450	
				RAZEM	28,450
34 d.2.1	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		2,10 * 1,30 * 0,10	m3	0,273	
				RAZEM	0,273
35 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		0,273	m3	0,273	
				RAZEM	0,273
2.2		<b>Pomieszczenie nr 133</b>			
36 d.2.2		Wyniesienie i zabezpieczenie mebli, ponowne wniesienie i ustawienie - R=4 r-g	r-g		
		2	r-g	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.2.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500
38 d.2.2	KNR 9-29 0101-02	Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2	m2		
		4,20 * 2,70	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
39 d.2.2	KNR 9-29 0305-04	Uzupełnienie izolacji akustycznej w ściankach działowych z płyt gipsowo-kartonowych o grubości izolacji 10 cm	m2		
		4,20 * 2,70	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
40 d.2.2	KNR 9-29 0306-05	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		4,20 * 2,70	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
41 d.2.2	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		4,20 * 2,70	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
42 d.2.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		4,20 * 2,70	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
43 d.2.2	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,34 * 0,01	m3	0,113	
				RAZEM	0,113
44 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		0,113	m3	0,113	
				RAZEM	0,113
2.3		Wymiana wykładziny w pom. nr 234 - sala konferencyjna			
45 d.2.3	Kalkulacja zakładowa	Wyniesienie, wniesienia, złożenie mebli na czas prowadzenia robót 1,0 R-g na pomieszczenie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.2.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych i dywanowych	m2		
		50,3	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
47 d.2.3	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie wylewki samopoziomującej przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		50,30	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
48 d.2.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m2		
		50,3	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
49 d.2.3	KNR-W 4-01 0804-03	Wymiana podłoża betonowego posadzki gr. do 5 cm o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z zastosowaniem zaprawy szybkoschnącej	miej sc.		
		4	miej sc.	4,000	
				RAZEM	4,000
50 d.2.3	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości do 3 mm z zaprawy szpachlowej szybkoschnącej wykonywane ręcznie na pasach ściennych (pod wywinięcie wykładziny PCV na ściany) z wyobleniem przy posadzce	m2		
		29,74 * 0,12	m2	3,569	
				RAZEM	3,569
51 d.2.3	KNR-W 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć podłoża betonowego posadzki przy użyciu zaprawy szybkoschnącej	m		
		2,5 * 4	m	10,000	
				RAZEM	10,000
52 d.2.3	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		50,3	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
53 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homogeniczne grub. min. 2 mm Soft Grey iQ Granit Sense	m2		
		50,3	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
54 d.2.3	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki z wykładzin PCV bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homogeniczne gr. min. 2 mm Soft Grey iQ Granit Sense - wywinięcie na ściany na wys. 12 cm	m		
		50,3	m	50,300	
				RAZEM	50,300
55 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		50,3	m2	50,300	
				RAZEM	50,300
56 d.2.3	KNR-W 4-01 0324-03	Wymian listew wykończeniowych aluminiowych dług. 1,0 m na połączeniach różnych posadzek	szt		
		2	szt	2,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
57 d.2.3	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Montaż odboi drzewiowych - R=0,25	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
58 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
59 d.2.3	Kalkulacja zakładowa	Utylizacja materiałów z rozbiórki - zerwanych wykładzin	t		
		0,9	t	0,900	
				RAZEM	0,900