

Opis Przedmiotu Zamówienia

„Adaptacja pomieszczenia technicznego na pomieszczenie chłodni, zlokalizowanego na poziomie niskiego parteru w budynku „B” przy magazynach żywnościowych i pomieszczeniach kuchni szpitalnej – wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania warzyw”.

I. Roboty rozbiórkowe

- demontaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą
- wykłucie bruzd pochyłych
- wykłucie otworów w ścianach
- odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach
- rozebranie ścianki z cegieł
- rozebranie posadzki drewnianej
- zerwanie posadzki cementowej
- pogłębianie pomieszczenia pod nowe warstwy posadzkowe i podłogę izolowaną chłodni

II. Roboty budowlane i wykończeniowe

- zamurowanie gniazd w ścianach z cegieł
- uzupełnienie tynków zwykłych kat. III
- przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie farbami lateksowymi
- wykonanie podkładów z materiałów sypkich i betonowych na podłożu gruntowym
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
- wykonanie posadzek cementowych zbrojone siatką stalową
- malowanie posadzki farbą antypoślizgową
- montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych

III. Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania warzyw

- wykonanie instalacji zasilającej od rozdzielni RK-3 (poziom -1) do remontowanego pomieszczenia,
- wykonanie instalacji chłodniczej wraz z montażem komory chłodniczej,
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin,
- wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i pomiarów rezystancji izolacji dla obwodów zasilających. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów i przekazanie ich Zamawiającemu,
- uruchomienie i sprawdzenie parametrów chłodniczych komory, zgodnie z dokumentacją DTR,
- wykonanie kontroli szczelności instalacji chłodniczej jeżeli będzie taka wymagana zgodnie z ustawą f-gaz będącej podstawą wpisu do CRO
- przeszkolenie użytkowników szpitala/magazynu z zakresu obsługi komory chłodniczej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wraz z instrukcją obsługi.

- agregat dostosowany do warunków pogodowych (wysoka temperatura w okresie letnim)
- regał 250 długość x 200 x 1 szt.
- regały systemowe aluminiowo-polietylenowe z wyciąganymi półkami z możliwością mycia w zmywarce.

IV. Usunięcie i utylizacja gruzu, drewna i ziemi z budynku z rozbiórki oraz zabezpieczających teren w bezpośrednim otoczeniu realizowanych robót.

V. Gwarancja na roboty budowlane i urządzenia 60 m-cy obejmuje przeglądy techniczne raz w roku wraz z częściami eksploatacyjnym. Z przeglądu zostanie przedstawiony protokół celem wpisu do CRO.

Z-ca Kierownika Działu
Techniczno - Eksploatacyjnego
Kobylarz
Eugeniusz Kobylarz
upr. bud. B-266/87