

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakazu SANEPIDu - Budowa chłodni na warzywa.
ADRES INWESTYCJI : 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
INWESTOR : Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ADRES INWESTORA : 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1 d.1	KNR 4-01 0354-10		Demontaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą	m ²		
			1,2*2,05*2+1,0*2,05	m ²	6,970	
					RAZEM	6,970
2 d.1	KNR 4-01 0343-07		Wykucie bruzd pochyłych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - pod montaż nadproży	m		
			2,0*6+1,8*2	m	15,600	
					RAZEM	15,600
3 d.1	KNR 4-01 0329-05		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
			Uwagi: 1. Ściana wewnętrzna - drzwi wejściowe; 2. Ściana zewnętrzna - podłączenie agregatu chłodni.			
			1,5*2,1*0,6+1,2*1,2*0,6	m ³	2,754	
					RAZEM	2,754
4 d.1	KNR 4-01 0701-03		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
			2,0*3,0*6*2+1,0*3,0	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
5 d.1	KNR 4-01 0348-05		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej	m ²		
			(2,8*2+1,7)*3,5	m ²	25,550	
					RAZEM	25,550
6 d.1	KNR 4-04 0501-01 analogia		Rozebranie istniejącej posadzki drewnianej	m ²		
			9,15*5,95	m ²	54,443	
					RAZEM	54,443
7 d.1	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
			9,15*5,95	m ²	54,443	
					RAZEM	54,443
8 d.1	KNR-W 2-01 0304-02		Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
			Pogłębienie pomieszczenia pod nowe warstwy posadzkowe i podłogę izolowaną chłodni			
			9,15*5,95*0,25	m ³	13,611	
					RAZEM	13,611
2			Roboty budowlane i wykończeniowe			
9 d.2	KNR 2-05 0208-05		Wykonanie nadproży stalowych	t		
			(2,0*6+1,8*2)*16,0/1000	t	0,250	
					RAZEM	0,250
10 d.2	KNR 4-01 0323-04 analogia		Zamurowanie gniazd w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
11 d.2	KNR-W 4-01 0707-02 analogia		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt.		
			3*2	szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
12 d.2	KNR 4-01 0705-02		Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach	m		
			poz.2	m	15,600	
					RAZEM	15,600
13 d.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			poz.4	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
14 d.2	KNR AT-27 0103-05		Gruntowanie ręczne	m ²		
			poz.13	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
15 d.2	KNR-W 2-02 1511-01		Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
			poz.13	m ²	75,000	
					RAZEM	75,000
16 d.2	KNR 2-02 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
			poz.7*0,05	m ³	2,722	
					RAZEM	2,722
17 d.2	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.7*0,1	m ³	5,444	
					RAZEM	5,444
18	KNR 2-02 d.2 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
			poz.7*1,2	m ²	65,332	
					RAZEM	65,332
19	KNR 2-02 d.2 1106-02		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
			poz.7	m ²	54,443	
					RAZEM	54,443
20	KNR 2-02 d.2 1106-03		Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - do 6 cm	m ²		
			Krotność = 3,5	m ²	54,443	
			poz.7		RAZEM	54,443
21	KNR 2-02 d.2 1106-07		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
			poz.7	m ²	54,443	
					RAZEM	54,443
22	KNR 2-02 d.2 0601-01 analogia		Malowanie posadzki farbą antypoślizgową do betonu	m ²		
			poz.7	m ²	54,443	
					RAZEM	54,443
23	NNRNKB d.2 202 1025-05		Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe 120 - 2 szt.	m ²		
			1,2*2,05*2	m ²	4,920	
					RAZEM	4,920
3			Dostawa i montaż komory chłodniczej do przechowywania warzyw			
24	kalk. własna		Dostawa i montaż komory chłodniczej o wym. 480x350x230(H) cm do przechowywania warzyw (zakres temp 2-8 stopni C) z agregatem i parownikiem.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4			Instalacje elektryczne			
25	d.4		Wykonanie instalacji elektrycznej pod montaż komory chłodniczej - zasilanie 400V, osobny obwód 5kW	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
26	d.4		Przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej pod nowy układ pomieszczeń.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Usunięcie i utylizacja gruzu, drewna i ziemi z budynku.			
27	KNR 4-01 d.5 0106-04		Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
			poz.2*0,3*0,3+poz.3+poz.5*0,12+poz.7*0,1	m ³	12,668	
					RAZEM	12,668
28	KNR 4-01 d.5 0106-04		Usunięcie z budynku drewna ze zdemontowanej podłogi	m ³		
			poz.6*0,1	m ³	5,444	
					RAZEM	5,444
29	KNR 4-01 d.5 0106-04		Usunięcie z budynku ziemi	m ³		
			poz.8	m ³	13,611	
					RAZEM	13,611
30	KNR 4-01 d.5 0108-18 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 10 km	m ³		
			poz.27	m ³	12,668	
					RAZEM	12,668
31	KNR 4-01 d.5 0108-18 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi drewna z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km	m ³		
			poz.28	m ³	5,444	
					RAZEM	5,444
32	KNR 4-01 d.5 0108-18 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi na odległość 10 km	m ³		
			poz.29	m ³	13,611	
					RAZEM	13,611
33	kalk. własna		Opłata środowiskowa - gruz budowlany	m ³		
			poz.27	m ³	12,668	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	12,668
34	kalk. własna		Oplata środowiskowa - drewno	m ³		
d.5			poz.28	m ³	5,444	
					RAZEM	5,444
35	kalk. własna		Oplata środowiskowa - ziemia	m ³		
d.5			poz.29	m ³	13,611	
					RAZEM	13,611