

Zakres regulacji nawierzchni ulicy - ułożenie asfaltu



Przewidziany zakres do wykonania remontu nawierzchni przy ul. Szopena

CHODNIK:

- demontaż krawężnika 55mb
- demontaż obrzeża 55mb
- demontaż nawierzchni chodnika 92m²
- korytowanie nawierzchni chodnika 92m²
- podbudowa nawierzchni
- podbudowa z kruszywa
- ustawienie krawężnika 55 mb
- ustawienie obrzeża
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 8 cm
- wymiana latarni ulicznych na LED - 3 szt.

DROGA:

- rozebranie nawierzchni asfaltu grubości 18 cm
- korytowanie nawierzchni
- wykonanie podbudowy z kruszywa
- regulacja studni – 4 szt.
- wykonanie nawierzchni asfaltowej grubości 18 cm lub nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 10 cm
- ułożenie kanalizacji deszczowej Ø 200 z budynku H do regulowanej najbliższej studni

Zakres regulacji kanalizacji deszczowej i nawierzchni ulicy

