

Wykaz zasadniczych czynności w ramach realizacji zamówienia

- 1) lokalizacja zabezpieczeń oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
- 2) sprawdzenie wizualne stanu opraw oświetleniowych i stanu zamocowania tych lamp i znaków na lampach, oraz czy są czyste i prawidłowo pracują;
- 3) wykonanie testów funkcjonalnych i stanu/pojemności akumulatorów (poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na obwodach oświetleniowych) i napięcia ładowania;
- 4) sprawdzenie prawidłowości działania centralek sterująco-monitorujących oświetleniem awaryjnym / w razie potrzeby aktualizacja oprogramowania;
- 5) wykonanie protokołów z przeglądu i pomiarów natężenia oświetlenia, czasu świecenia i czasu przełączania się w tryb awaryjny dla każdej oprawy wraz z opisem z jakiej rozdzielni jest zasilana;
- 6) sporządzić listę niesprawnych opraw wraz z lokalizacją i określeniem elementu który uległ uszkodzeniu, oraz przedstawić kosztorys naprawy;
- 7) porównać zainstalowane faktycznie oprawy ze stanem z wykazu urządzeń – ilość, model i typ oprawy;
- 8) sprawdzić numerację opraw ze stanem faktycznym, w razie potrzeby lub braku numeracji nanieść nową numerację;
- 9) po wykonanych czynnościach należy przywrócić zasilanie oświetlenia podstawowego i sprawdzić każdą lampkę kontrolną lub urządzenie w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego;
- 10) dokonać odpowiedniego wpisu do książek kontroli oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego budynków, w przypadku braku lub zakończenia książek założenie nowych, oraz pozostałe czynności wynikające z normy: PN – EN 50172:2005.