

Opis przedmiotu zamówienia

Zadaniem pn.: „**Przeniesienie klimatyzacji.**” obejmujące przeniesienie istniejących jednostek klimatyzacyjnych czwartego oraz piątego piętra Budynku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle zlokalizowanego przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyśle do niżej wskazany lokalizacji.

Celem planowanych robót jest przeniesienia istniejących jednostek klimatyzacyjnych w miejsca niezbędne do utrzymania prawidłowej temperatury pomieszczeń przy ulicy Sportowej 6 oraz ul. Monte Cassino 18 Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyśle.

I. Zakres prac rzeczowych zadania:

Zakres zadania obejmuje demontaż 14 szt. jednostek wewnętrznych, 13 szt. jednostek zewnętrznych klimatyzacyjnych (w tym 1 szt. multisplit), przeniesienie we wskazane miejsce oraz ich ponowny montaż wraz z uruchomieniem.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Oddziału dzienne rehabilitacji (Amazonki).

Oferta obejmuje:

Demontaż jednostek klimatyzacyjnych typu multisplit zainstalowanych na poziomie piątego piętra oraz dostawę i montaż klimatyzatorów w wskazanych przez Użytkownika dwóch pomieszczeniach Oddziału dzienne rehabilitacji (Amazonki) zlokalizowanych na czwartym piętrze budynku przy ul. Sportowej 6 w Przemyśle. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na dachu budynku (budynek czteropiętrowy). Zasilanie należy doprowadzić natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej około 10 m od pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić do szachtu kanalizacyjnego. Przenoszona jednostka jest jednofazowa o mocy elektrycznej około 3kW.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Zakładu rehabilitacji tj. w pomieszczeniach: 309 (pokój socjalny), 310 (Gabinet Kierownika) oraz 311 (Gabinet badań).

Oferta obejmuje:

Demontaż trzech jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie czwartego piętra Budynku A oraz dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zakładu rehabilitacji tj. w pomieszczeniach: 309 - pokój socjalny, 310 - Gabinet Kierownika Zakładu rehabilitacji oraz 311 - Gabinet badań zlokalizowanych na trzecim piętrze budynku przy ul. Sportowej 6 w Przemyśle. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na dachu budynku (budynek czteropiętrowy). Zasilanie należy doprowadzić natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej około 20 m od pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić do szachtów kanalizacyjnych. Przenoszone jednostki są jednofazowa o mocy chłodniczej około 3,5kW każda.

Wykonanie klimatyzacji w Gabinetach stomatologicznych .

Oferta obejmuje:

Demontaż dwóch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie czwartego piętra oraz dostawę i montaż klimatyzatorów w gabinetach stomatologicznych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Sportowej 6 w Przemyślu. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na elewacji budynku. Zasilanie należy doprowadzić natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej przy gabinetach stomatologicznych prowadząc instalację pod sufitem na poziomie piwnic do jednostek zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić na zewnątrz budynku. Przenoszone jednostki są jednofazowa o mocy chłodniczej około 3,5kW każda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu sekretarki Oddziału Zakaźnego.

Oferta obejmuje:

Demontaż jednostki klimatyzacyjnej typu split zainstalowanych w gabinecie lekarskim Oddziału reumatologicznego na poziomie piątego piętra budynku A oraz dostawę i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu sekretarki Oddziału Zakaźnego zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na elewacji budynku. Zasilanie należy doprowadzić natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej około 15 m od pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić na zewnątrz budynku. Przenoszona jednostka jest jednofazowa o mocy chłodniczej około 3,5kW każda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach oddziału kardiologii zachowawczej.

Oferta obejmuje:

Demontaż dwóch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie czwartego piętra budynku A oraz przeniesieni i ponowny montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach oddziału kardiologii zachowawczej zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku A przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na elewacji budynku. Zasilanie należy doprowadzić w korytkach instalacyjnych oraz natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej około 20 m od pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić na zewnątrz budynku lub instalacji kanalizacyjnej. Przenoszone jednostki są jednofazowa o mocy chłodniczej około 3,5kW każda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu administracyjnym Działu personalnego.

Oferta obejmuje:

Demontaż dwóch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie czwartego piętra budynku A oraz przeniesieni i ponowny montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu administracyjnym Działu personalnego zlokalizowanych na parterze Budynku Administracyjnego przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na dachu budynku. Zasilanie należy doprowadzić w korytkach instalacyjnych oraz natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej około 20 m od pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić na zewnątrz budynku lub instalacji kanalizacyjnej. Przenoszone jednostki są jednofazowa o mocy chłodniczej około 3,5kW każda.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu administracyjnym Księgowości.

Oferta obejmuje:

Demontaż dwóch jednostek klimatyzacyjnych typu split zainstalowanych na poziomie czwartego piętra budynku A oraz przeniesieni i ponowny montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu administracyjnym Księgowości zlokalizowanych na parterze Budynku Administracyjnego przy ul. Monte Cassino 18 w Przemyślu. Jednostkę zewnątrz należy zainstalować na dachu budynku. Zasilanie należy doprowadzić w korytkach instalacyjnych oraz natynkowo listwami kablowymi z rozdzielni piętrowej zlokalizowanej około 20 m od pomieszczeń przeznaczonych do klimatyzacji. Odpływ skroplin należy doprowadzić na zewnątrz budynku lub instalacji kanalizacyjnej. Przenoszone jednostki są jednofazowa o mocy chłodniczej około 3,5kW każda.

Roboty będą realizowane na terenie czynnego obiektu szpitalnego i wszelkie wykonywane prace nie mogą zakłócić jego funkcjonowania.

Należy przyjąć że ściany na których będą instalowane jednostki klimatyzacyjne są wykonane z cegły dziurawki. Ponadto Zamawiający dopuszcza modyfikację montażu jednostek pod warunkiem akceptacji proponowanych zmian przez Wykonawcę.

II. Warunki udziału w postępowaniu

Warunkiem koniecznym złożenia oferty jest wizja lokalna w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. W powyższym zakresie należy kontaktować się z Panem Arkadiusz Wilczak pod nr tel.(016) 677-51-20 lub Marek Byrski pod nr tel.(016) 677-50-06 w godz. 8.30 – 14.00 w dni robocze w celu umówienia się na wizję. Wizja odbędzie się w dniach 12 i 13 listopada 2024 r. planowo pomiędzy 10⁰⁰ - 14⁰⁰ godziną.

Dodatkowym wymogiem uczestnictwa w postępowaniu jest dołączenie do oferty (w zakresie zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej) ***certyfikatu dla przedsiębiorców*** wydany na podstawie art. 29 i zgodnie z art. 30 ustawy z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.) w **zakresie instalacji, konserwowania lub serwisowania, naprawy lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane** oraz (w zakresie zdolności zawodowej) dla

- co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, aktualny *Certyfikat dla personelu* w zakresie prowadzenia prac, konserwacji, serwisowania, napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ustawie z dn. 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz. U. 2020, poz. 2065 ze zm.);
- co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku „eksploatacji”;
- co najmniej 1 osobą, która będzie wykonywać zamówienie, posiadającą świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kV, na stanowisku „dozoru”.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza dysponowanie jedną osobą posiadającą wszystkie wymagane dokumenty, tzn. certyfikat dla personelu, o którym powyżej mowa oraz obydwa wymagane świadectwa kwalifikacji, tj. na stanowisku „eksploatacji” oraz „dozoru”.

III. Kryteria oceny ofert:

Kryterium I - „Cena” w zł:

znaczenie kryterium - 100% ;

IV. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje zrealizować zadanie w okresie **do 29.11.2024 r..**

V. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie złożonej oferty będącej integralną częścią umowy. Płatności jednorazowa po wykonaniu i odebraniu robót budowlanych przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze Vat w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat. Za datę dokonania płatności strony uznają datę obciążenia konta Zamawiającego, kwotą płatności.

Pozostałe warunki płatności określa projekt umowy.

Sporządził :

Zatwierdził: