
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu -

NAZWA INWESTYCJI : Branża budowlana
INWESTOR : Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18; 37-700 Przemyśl

DATA OPRACOWANIA : 08.08.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, wywóz gruzu			
1.1		Wymiana stolarki drzwiowej - ROB. ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1.	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt		
1.1.1.	0354-4				
1		1	szt	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.2		Tynki, malowanie i okładziny ścian - ROB. ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.2.1.	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
1.2.1.	0105-4				
1		2.5	m ²	2.500000	
				RAZEM	2.500000
1.2.2.	KNRW 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m ²		
1.2.2.	0713-1				
2		(1.2*3.2*2+3.15*3.2)	m ²	17.760000	
				RAZEM	17.760000
1.3		Tynki, malowanie i okładziny sufitów - ROB. ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.3.1.	KNRW 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieranie tapet na sufitach	m ²		
1.3.1.	0713-1				
1		1.2*3.15	m ²	3.780000	
				RAZEM	3.780000
1.4		Posadzki - ROB. ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1.4.1.	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
1.4.1.	0504-6				
1		1.4*3.4	m ²	4.760000	
				RAZEM	4.760000
1.4.2.	KNP 2 1110-	Przygotowanie powierzchni, wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m ²		
1.4.2.	2				
2		4.76	m ²	4.760000	
				RAZEM	4.760000
1.4.3.		Wykonanie spadków w poziomie posadzek	kpl		
1.4.3.		1	kpl	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.4.4.	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu - przy otworach drzwiowych	miejsce		
1.4.4.	0804-1				
4		1	miejsce	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.5		Wywóz gruzu			
1.5.1.	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m ³		
1.5.1.	0108-11				
1		5*0.1*0.1+2.5*0.15+4.76*0.02	m ³	0.520200	
		-0.0002	m ³	-0.000200	
				RAZEM	0.520000
1.5.2.	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na dalsze 6 km	m ³		
1.5.2.	0108-12				
2		Krotność = 6	m ³	0.520000	
		0.52			
				RAZEM	0.520000
2		Roboty konstrukcyjne, stan surowy zamknięty, stolarka			
2.1		Wymiana stolarki drzwiowej, montaż nowej stolarki aluminiowej			
2.1.1.	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe wzmocnione	szt		
2.1.1.	1016-1				
1		1	szt	1.000000	
				RAZEM	1.000000
2.1.2.	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
2.1.2.	1017-1				
2		1.6	m ²	1.600000	
				RAZEM	1.600000
2.2		Tynki, malowanie i okładziny ścian - ROB. KONSTRUKCYJNE, STAN SUROWY ZAMKNIĘTY			
2.2.1.	KNR 14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obu stron, ścianki dwuwarstwowe, typ 100-101	m ²		
2.2.1.	2010-6				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.15*3.2-1.6	m ²	8.480000	
	korekta ob- miaru	+1,8	m ²	1.800000	
		1.8			
				RAZEM	10.280000
2.2.	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
2.2.	0126-5				
2		1.5	m	1.500000	
				RAZEM	1.500000
2.2.	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pust- ta- ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
2.2.	0716-2				
3		2	m ²	2.000000	
				RAZEM	2.000000
2.3		Tynki, malowanie i okładziny sufitów - ROB. KONSTRUKCYJNE, STAN SUROWY ZAMKNIĘTY			
2.3.	KNR 14	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartono- wymi na rusztach metalowych, typ 75-101 - zabudowa wentylacji mechanicznej	m ²		
2.3.	2011-11				
1		2.1*2.0	m ²	4.200000	
				RAZEM	4.200000
3		Roboty wykończeniowe			
3.1		Tynki, malowanie i okładziny ścian			
3.1.	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
3.1.	2009-2				
1		(1.2*3.2*2+3.15*3.2*3-1.6*2+1.2*3.2) 4.2	m ² m ²	38.560000 4.200000	
				RAZEM	42.760000
3.1.	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.21	m ²		
3.1.	2009-7				
2		42.76	m ²	42.760000	
				RAZEM	42.760000
3.1.	KNRW 2-02	Wykładzina PCV, ścienna zmywalna, gr. 0,9-1,25 mm, w rolce do wys. 210 cm - nie emitująca pyłu, odporna na działanie środków chemicznych i dezynfekcyj- nych o właściwościach bakterio i grzybobójczych (1.2*2.1*2+3.15*2.1*2-1.6)	m ² m ²	16.670000	
3.1.	0840-6				
3				RAZEM	16.670000
3.1.	KNR 2-02	Ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
3.1.	1112-9				
4		16.67	m ²	16.670000	
				RAZEM	16.670000
3.1.	NNRNKB 2-	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany	m ²		
3.1.	02 1134-2				
5		42.76	m ²	42.760000	
				RAZEM	42.760000
3.1.	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych bez gruntowania- ściany- farba emulsyjna przeznaczona do bu- dynek służby zdrowia, odporna na działanie środków chemicznych poz.25 42.76-16.67	m ² m ²	26.090000	
3.1.	1505-1				
6				RAZEM	26.090000
3.1.	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso- wych bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie- malowanie 3 raz poz.26 26.09	m ² m ²	26.090000	
3.1.	1505-2				
7				RAZEM	26.090000
3.2		Tynki, malowanie i okładziny sufitów			
3.2.	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na sufitach	m ²		
3.2.	2009-4				
1		1.2*3.15	m ²	3.780000	
				RAZEM	3.780000
3.2.	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2-mm tynków stropów	m ²		
3.2.	2009-8				
2		3.78	m ²	3.780000	
				RAZEM	3.780000
3.2.	NNRNKB 2-	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - sufity poz.32	m ²		
3.2.	02 1134-1				
3		3.76	m ²	3.760000	
				RAZEM	3.760000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2. 3.2. 4	KNR 2-02 1505-1	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych bez gruntowania sufitów- farba emulsyjna przeznaczona do budynków służby zdrowia, odporna na działanie środków chemicznych poz.32 3.76	m ² m ²	 3.760000	
				RAZEM	3.760000
3.3		Posadzki			
3.3. 3.3. 1	KNR 2-02 0602-1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - folia w płynie poz.36 1.4*3.4	m ² m ²	 4.760000	
				RAZEM	4.760000
3.3. 3.3. 2	NNRNKB 2- 02 1130-2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubość- ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.36+ poz.38 4.76	m ² m ²	 4.760000	
				RAZEM	4.760000
3.3. 3.3. 3	KNR 2-02 1112-5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe wraz z wywinięciem na ścianę- nę poz.36+poz.38 4.76	m ² m ²	 4.760000	
				RAZEM	4.760000
3.3. 3.3. 4	KNR 2-02 1112-9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.42 4.76	m ² m ²	 4.760000	
				RAZEM	4.760000