

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontaże			
1	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m2	szt		
d.1		Ościeżnice drzwiowe	szt	7,000	
		7		RAZEM	7,000
2	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1		20,876	m ²	20,876	
				RAZEM	20,876
3	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl		
d.1		2	kmpl	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR 402-02-35-08-00	Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia	kmpl		
d.1		2	kmpl	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m2	m ²		
d.1		175,983	m ²	175,983	
				RAZEM	175,983
6	KNR 401-07-01-11-00	Odbicie na stropach tynków cementowo-wapiennych o pow ponad 5 m2	m ²		
d.1		62,4	m ²	62,400	
				RAZEM	62,400
7	KNR 404-05-04-03-00	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
d.1		Pom. nr 1 - WC niepełnosprawnych	m ²	9,920	
		9,7+1,0*0,22			
		Pom. nr 2 - magazyn	m ²	13,634	
		13,4+0,9*0,26			
		Pom. nr 3 - szatnia	m ²	7,568	
		7,10+0,9*0,39+0,9*0,13			
		Pom. nr 4 - łazienia	m ²	25,544	
		25,2+0,8*0,43			
		Pom. nr 5 - pom. wentylatorni	m ²	4,185	
		4,05+0,9*0,15			
		Pom. nr 6 - pom. nadzoru	m ²	6,764	
		6,45+0,73*0,43			
		Pom. nr 7 - komunikacja	m ²	6,200	
		5,5+1,0*0,7			
				RAZEM	73,815
8	KNR 404-03-01-01-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 5 cm	m ³		
d.1		3,291	m ³	3,291	
				RAZEM	3,291
9	KNR 404-03-01-03-00	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - podkład podposadz- kowy	m ³		
d.1		67,815*0,10	m ³	6,782	
				RAZEM	6,782
10	KNR 401-01-06-01-00	Wykop z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³		
d.1		71,815*0,15	m ³	10,772	
				RAZEM	10,772
11	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1		7,876*0,15+211,983*0,015+50,4*0,015+55,815*0,02+3,691+5,954+8,072	m ³	23,950	
				RAZEM	23,950
12	WKNR d.1 W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		24,055	m ³	24,055	
				RAZEM	24,055
2		Iniekcja ścian			
13	KNR 040-02-01-12-00	Iniekcja bezciśnieniowa w murze z cegły grub pow 75-80 cm	metr		
d.2		(0,3+5,37+0,2)*0,4	metr	2,348	
				RAZEM	2,348
14	KNR 040-02-01-08-00	Iniekcja bezciśnieniowa w murze z cegły grub pow 55-60 cm	metr		
d.2		Ściana zewnętrzna	metr	3,042	
		(0,18+4,39+0,5)*0,6			
				RAZEM	3,042
15	KNR 040-02-01-04-00	Iniekcja bezciśnieniowa w murze z cegły grub pow 35-40 cm	metr		
d.2		Ściana wewnętrzna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,18+1,85)*0,37	metr	0,751	
				RAZEM	0,751
16	KNR 040-02-d.2 01-02-00	Iniekcja bezciśnieniowa w murze z cegły grub pow 25-30 cm	metr		
		Ściana wewnętrzna (0,214+3,59)*0,27	metr	1,027	
				RAZEM	1,027
17	KNR 040-02-d.2 01-05-00	Iniekcja bezciśnieniowa w murze z cegły grub pow 40-45 cm	metr		
		Ściana wewnętrzna (0,135+2,03-0,9)*0,43 (1,81-0,8)*0,39	metr metr	0,544 0,394	
				RAZEM	0,938
3		Zamurowania, powiększenie i wybicie otworów			
18	KNKB 003-d.3 03-02-01-00	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cement-wapiennej	m ³		
		1,588	m ³	1,588	
				RAZEM	1,588
19	KNR 401-03-d.3 49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		Poszerzenie otworu drzwiowego pom. nr 1 0,16*0,22*2,2	m ³	0,077	
		Poszerzenie otworu drzwiowego pom. nr 4 0,14*0,39*2,2	m ³	0,120	
		Poszerzenie otworu drzwiowego pom. nr 6 0,26*0,43*2,2	m ³	0,246	
		Poszerzenie otworu drzwiowego pom. nr 5 0,26*0,15*2,2	m ³	0,086	
				RAZEM	0,529
20	KNR 401-03-d.3 13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,259	m ³	0,259	
				RAZEM	0,259
21	KNR 401-03-d.3 13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	metr		
		11	metr	11,000	
				RAZEM	11,000
22	KNR 401-01-d.3 06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m ³		
		0,529+0,309	m ³	0,838	
				RAZEM	0,838
23	WKNR d.3 W401-01-09-09-00	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		0,838	m ³	0,838	
				RAZEM	0,838
4		Tynki i okładziny ściennie, malowanie			
24	KNR 202-08-d.4 01-02-00	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
		212,983	m ²	212,983	
				RAZEM	212,983
25	KNR 202-08-d.4 01-04-00	Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonane mechanicznie	m ²		
		71,4	m ²	71,400	
				RAZEM	71,400
26	KNR 202-08-d.4 22-05-00	Licowanie ścian płytkami terrakota	m ²		
		(5,37*2+4,20*2)*2,6-0,9*2,0-1,11*1,2*2-1,0*1,0+(2,0*2+1,0)*0,26+(1,11+1,2*2)*0,315*2	m ²	47,811	
				RAZEM	47,811
27	KNR 240-03-d.4 05-01-00	Gładź gipsowa POZGIPS 1 warstwowa grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku ręcznie	m ²		
		218,983-54,999	m ²	163,984	
				RAZEM	163,984
28	KNR 240-03-d.4 05-04-00	Gładź gipsowa POZGIPS 1 warstwowa grub 3 mm na stropach z tynku ręcznie	m ²		
		73,815	m ²	73,815	
				RAZEM	73,815
29	KNR 202-15-d.4 05-07-00	Malowanie suchych tynków 2-krotnie farba emulsyjna z gruntowaniem	m ²		
		163,984+73,815	m ²	237,799	
				RAZEM	237,799
5		Posadzki			
30	KNNR N002-d.5 12-01-03-04	Podkład z piasku na gruncie	m ³		
		73,815*0,15	m ³	11,072	
				RAZEM	11,072

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 202-11-d.5 01-01-00	Podkład na gruncie z betonu zwirowego	m ³		
		70,815*0,1	m ³	7,082	
				RAZEM	7,082
32	KNR 202-06-d.5 07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		
		73,815	m ²	73,815	
				RAZEM	73,815
33	KNR 202-06-d.5 09-03-00	Izolacja pozioma z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho	m ²		
		73,815	m ²	73,815	
				RAZEM	73,815
34	KNR 202-11-d.5 02-01-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro	m ²		
		70,815	m ²	70,815	
				RAZEM	70,815
35	KNR 202-11-d.5 02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnice grub 1 cm (dodatek za kolejne 3cm)	m ²		
		70,815	m ²	70,815	
				RAZEM	70,815
36	KNR 202-11-d.5 06-07-00	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką	m ²		
		70,815	m ²	70,815	
				RAZEM	70,815
37	KNR 240-06-d.5 01-05-00	Izolacja pionowa przeciwwodna woda bez naporu, z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H Pom. łazni - ściany (1,81+5,37+4,39+1,85+1,93+1,19+0,07)*2,2	m ²		
			m ²	36,542	
				RAZEM	36,542
38	KNR 240-06-d.5 01-01-00	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa, z zaprawy uszczelniającej Budoszczel-H Pom. łazni - posadzka	m ²		
		25,2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
39	KNR 240-06-d.5 02-03-00	Wklejenie taśmy uszczelniającej w izolacji poziomej z folii w płynie	metr		
		5,37*2+4,80*2-0,9+2,2*5	metr	30,440	
				RAZEM	30,440
40	KNR 202-11-d.5 18-10-00	Posadzki z płytek terakota 40x40 cm układane na klej metoda zwykła - płytki antypoślizgowe	m ²		
		25,2	m ²	25,200	
				RAZEM	25,200
41	KNR 202-11-d.5 18-10-00	Posadzki z płytek terakota 40x40 cm układane na klej metoda zwykła	m ²		
		9,7+13,4+7,10+4,05+6,45+5,5	m ²	46,200	
				RAZEM	46,200
6		Stołarka drzwiowa i przegrody w łazni			
42	KNR 202-10-d.6 17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m2 wraz z ościeżnicą o podwyższonej odporności na wilgoć	m ²		
		0,9*2,0*3	m ²	5,400	
		0,8*2,0*2	m ²	3,200	
				RAZEM	8,600
43	215-32-04-d.6 01-00 analogia	Ścianki systemowe kabin prysznicowych	szt		
		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
7		Wyposażenie			
44	W215-02-30-d.7 05-00 analogia	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy umywalce	kmpl		
		2	kmpl	2,000	
				RAZEM	2,000
45	W215-02-30-d.7 05-00 analogia	Montaż poręczy dla niepełnosprawnych przy WC	kmpl		
		2	kmpl	2,000	
				RAZEM	2,000
46	W215-02-30-d.7 05-00 analogia	Montaż lustra dla niepełnosprawnych	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
47	W215-02-30-d.7 05-00 analogia	Montaż siodełka prysznicowego dla niepełnosprawnych	kmpl		
		1	kmpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	W215-02-30-d.7 05-00 analogia	Montaż poręczy prysznicowej dla niepełnosprawnych	kmpl	RAZEM	1,000
		2	kmpl	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 215-02-d.7 25-01-00	Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 215-31-d.7 04-01-00	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 215-02-d.7 21-01-00	Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem mosiężnym dźwigniowym i baterią	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 215-31-d.7 01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl		
		1	kmpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53	1801-21-14-d.7 01-03	Regał z kształtowników i blachy stalowej	kg		
		5	kg	5,000	
				RAZEM	5,000
54	WPP 1802-d.7 13-08-01-05	Dostawa i montaż ławki wraz z wieszakiem	kmpl		
		3	kmpl	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych			
55	KNR 401-03-d.8 10-05-00	Sprawdzenie przewodów kominowych	metr		
		5*9	metr	45,000	
				RAZEM	45,000
56	Kalkulacja d.8 własna	Koszty przeglądu kominarskiego	jednos		
		1	jednos	1,000	
				RAZEM	1,000
57	kalkulacja d.8 własna	Dokumentacja projektowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000