

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

Budowa : ZAMK 2024

Obiekt : budynek mieszkalny

# PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Korytarz parter</b>		
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią  <div>32.54 * 1.25 = 40,675 Razem = 40,675</div>	40,675	m2
2	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zmycie okopconej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia  <div>32.54 * 1.25 = 40,675 Razem = 40,675</div>	40,675	m2
3	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/  <div>32.54 * 1.25 = 40,675 Razem = 40,675</div>	40,675	m2
4	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - sufity  <div>32.54 * 1.25 = 40,675 Razem = 40,675</div>	40,675	m2
5	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach  <div>32.54 * 1.25 = 40,675 Razem = 40,675</div>	40,675	m2
6	KNR 401-1215-03-00 WACETOB Warszawa Mycie z sadzy po pożarze: ścian - analogia  <div>(32.54 * 2 + 1.25 * 2) * 2.82 - 2.46 * 2.63 - 1.0 * 2.03 * 2 = 180,046 Razem = 180,046</div>	180,046	m2
7	KNR 1323-1001-11-00 MGİEn Zabezpieczenie niemalowanej lamperii folią - analogia  <div>180.046 - 79.685 = 100,361 Razem = 100,361</div>	100,361	m2
8	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie - naprawy powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany powyżej lamperii <div>(32.54 * 2 + 1.25 * 2) * ( 2.82 - 1.59) - 2.46 * (2.63 - 1.59) - 1.0 * ( 2.03 - 1.59) * 2 = 79,685 Razem = 79,685</div>	79,685	m2
9	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym - ściany powyżej lamperii <div>(32.54 * 2 + 1.25 * 2) * ( 2.82 - 1.59) - 2.46 * (2.63 - 1.59) - 1.0 * ( 2.03 - 1.59) * 2 = 79,685 Razem = 79,685</div>	79,685	m2
10	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - powyżej lamperii <div>(32.54 * 2 + 1.25 * 2) * ( 2.82 - 1.59) - 2.46 * (2.63 - 1.59) - 1.0 * ( 2.03 - 1.59) * 2 = 79,685 Razem = 79,685</div>	79,685	m2
11	KNR 403-0606-01-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa Wymiana opraw LED z czujką ruchu i zmierzchu - analogia  <div>2 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000	szt
12	KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych  <div>32.54 * 1.25 = 40,675 Razem = 40,675</div>	40,675	m2

## Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

1. Korytarz parter

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNR 401-1215-02-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: drzwi różnych typów, poza balkonowymi zespol.  $0.9 * 2.0 * 12 =$ Razem =	21,600 21,600 21,600	m2  m2
14	KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych  $1.16 * 1.43 * 2 =$ Razem =	3,318 3,318 3,318	m2  m2
<b>2 Klatka schodowa</b>			
15	KNR 401-0346-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie przeszklenia z luksferów na zaprawie cementowej - analogia  $1.12 * 1.0 + 1.12 * 1.40 =$ Razem =	2,688 2,688 2,688	m2  m2
16	KNR 202-0127-05-00 WACETOB Warszawa Ścianki działowe z luksferów o wymiarach: 20 x 20 x 5 cm  $1.12 * 1.0 + 1.12 * 1.40 =$ Razem =	2,688 2,688 2,688	m2  m2
17	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią $1.79 * 1.20 + 1.20 * 1.26 + 2.54 * 1.10 + 1.30 * 1.19 + 2.10 * 1.19 + 1.02 * 1.29 + 2.47 * 0.28 + 1.29 * 0.15 + 3.0 * 1.19 + 1.43 * 1.54 + 1.20 * 0.15 + 1.20 * 2.35 + 1.47 * 2.49 + 2.49 * 4.82 =$ Razem =	37,135 37,135 37,135	m2  m2
18	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zmycie okopconej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia $1.79 * 1.20 + 1.20 * 1.26 + 2.54 * 1.10 + 1.30 * 1.19 + 2.10 * 1.19 + 1.02 * 1.29 + 2.47 * 0.28 + 1.29 * 0.15 + 3.0 * 1.19 + 1.43 * 1.54 + 1.20 * 0.15 + 1.20 * 2.35 + 1.47 * 2.49 + 2.49 * 4.82 =$ Razem =	37,135 37,135 37,135	m2  m2
19	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufity $1.79 * 1.20 + 1.20 * 1.26 + 2.54 * 1.10 + 1.30 * 1.19 + 2.10 * 1.19 + 1.02 * 1.29 + 2.47 * 0.28 + 1.29 * 0.15 + 3.0 * 1.19 + 1.43 * 1.54 + 1.20 * 0.15 + 1.20 * 2.35 + 1.47 * 2.49 + 2.49 * 4.82 =$ Razem =	37,135 37,135 37,135	m2  m2
20	NNRKB 007-1134-01-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłogi poziomych preparatem gruntującym - sufity $1.79 * 1.20 + 1.20 * 1.26 + 2.54 * 1.10 + 1.30 * 1.19 + 2.10 * 1.19 + 1.02 * 1.29 + 2.47 * 0.28 + 1.29 * 0.15 + 3.0 * 1.19 + 1.43 * 1.54 + 1.20 * 0.15 + 1.20 * 2.35 + 1.47 * 2.49 + 2.49 * 4.82 =$ Razem =	37,135 37,135 37,135	m2  m2
21	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach $1.79 * 1.20 + 1.20 * 1.26 + 2.54 * 1.10 + 1.30 * 1.19 + 2.10 * 1.19 + 1.02 * 1.29 + 2.47 * 0.28 + 1.29 * 0.15 + 3.0 * 1.19 + 1.43 * 1.54 + 1.20 * 0.15 + 1.20 * 2.35 + 1.47 * 2.49 + 2.49 * 4.82 =$ Razem =	37,135 37,135 37,135	m2  m2
22	KNR 401-1215-03-00 WACETOB Warszawa Mycie z sadzy po pożarze: ścian - analogia $1.84 * 1.37 + 0.90 * 1.0 + 0.63 * 1.45 + 1.91 * 1.39 + 2.14 * 1.97 + 1.04 * 2.69 + 2.49 * 2.66 + 2.50 * 1.46 - 2.0 * 1.10 + 1.50 * 1.46 + 0.65 * 1.19 + 1.27 * 1.03 + 1.41 * 0.89 + 2.60 * 0.89 + 1.40 * 0.89 + 2.62 * 0.97 + 0.62 * 1.05 + 0.70 * 1.33 + 2.36 * 1.34 + 1.0 * 1.03 + 0.80 * 0.52 + 1.96 * 0.40 =$ $2.98 * 1.10 + 0.06 * 1.88 + 1.71 * 1.20 + 1.17 * 2.52 + 1.17 * 0.70 + 2.05 * 1.42 + 1.20 * 2.11 + (0.25 + 0.49 + 0.12) * 1.70 + 1.45 * 2.11 + (4.16 + 5.32 + 2.46 + 0.12 + 4.85 + 0.22 + 0.28 + 0.28 + 0.22 + 4.85 + 2.49 + 5.12 + 1.86) * 1.59 =$ Razem =	111,098 40,678 70,420 111,098	m2   m2
23	KNR 1323-1001-11-00 MGİEn Zabezpieczenie niemalowanej lamperii folią - analogia $2.98 * 1.10 + 0.06 * 1.88 + 1.71 * 1.20 + 1.17 * 2.52 + 1.17 * 0.70 + 2.05 * 1.42 + 1.20 * 2.11 + (0.25 + 0.49 + 0.12) * 1.70 + 1.45 * 2.11 + (4.16 + 5.32 + 2.46 + 0.12 + 4.85 + 0.22 + 0.28 + 0.28 + 0.22 + 4.85 + 2.49 + 5.12 + 1.86) * 1.59 =$ Razem =	70,420 70,420 70,420	m2  m2

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
2. Klatka schodowa

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany powyżej lamperii $1.84 * 1.37 + 0.90 * 1.0 + 0.63 * 1.45 + 1.91 * 1.39 + 2.14 * 1.97 + 1.04 * 2.69 + 2.49 * 2.66 + 2.50 * 1.46 - 2.0 * 1.10 + 1.50 * 1.46 + 0.65 * 1.19 + 1.27 * 1.03 + 1.41 * 0.89 + 2.60 * 0.89 + 1.40 * 0.89 + 2.62 * 0.97 + 0.62 * 1.05 + 0.70 * 1.33 + 2.36 * 1.34 + 1.0 * 1.03 + 0.80 * 0.52 + 1.96 * 0.40 =$	40,678  40,678 Razem =	m2  m2
25	NNRKB 007-1134-02-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym - ściany powyżej lamperii $1.84 * 1.37 + 0.90 * 1.0 + 0.63 * 1.45 + 1.91 * 1.39 + 2.14 * 1.97 + 1.04 * 2.69 + 2.49 * 2.66 + 2.50 * 1.46 - 2.0 * 1.10 + 1.50 * 1.46 + 0.65 * 1.19 + 1.27 * 1.03 + 1.41 * 0.89 + 2.60 * 0.89 + 1.40 * 0.89 + 2.62 * 0.97 + 0.62 * 1.05 + 0.70 * 1.33 + 2.36 * 1.34 + 1.0 * 1.03 + 0.80 * 0.52 + 1.96 * 0.40 =$	40,678  40,678 Razem =	m2  m2
26	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - powyżej lamperii $1.84 * 1.37 + 0.90 * 1.0 + 0.63 * 1.45 + 1.91 * 1.39 + 2.14 * 1.97 + 1.04 * 2.69 + 2.49 * 2.66 + 2.50 * 1.46 - 2.0 * 1.10 + 1.50 * 1.46 + 0.65 * 1.19 + 1.27 * 1.03 + 1.41 * 0.89 + 2.60 * 0.89 + 1.40 * 0.89 + 2.62 * 0.97 + 0.62 * 1.05 + 0.70 * 1.33 + 2.36 * 1.34 + 1.0 * 1.03 + 0.80 * 0.52 + 1.96 * 0.40 =$	40,678  40,678 Razem =	m2  m2
27	KNR 401-1209-13-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: do 0,52 m2 2 =	2,000  2,000 Razem =	szt  szt
28	KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych $2.49 * 1.86 + 2.50 * 1.41 + 2.48 * 1.20 + 1.19 * 1.10 + 2.48 * 1.31 + 0.52 * 1.18 + 2.46 * 1.01 + 4.28 * 1.30 + 3.24 * 1.08 =$	27,852  27,852 Razem =	m2  m2
29	KNR 401-1215-09-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: stopni lastryk. i beton. wraz z podestami 7 + 9 + 4 + 11 =	31,000  31,000 Razem =	szt  szt
30	KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych 1.16 * 1.43 =	1,659  1,659 Razem =	m2  m2
31	KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km 2.688 * 0.08 =	0,215  0,215 Razem =	m3  m3
32	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa Dodatek do wywozu materiałów z rozbiórki samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji, krotność=7 2.688 * 0.08 =	0,215  0,215 Razem =	m3  m3
33	kalk. własna Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki 2.688 * 0.08 =	0,215  0,215 Razem =	m3  m3
3	<b>Kuchnia - parter</b>		
34	KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa Usunięcie z pomieszczenia spalonych mebli i wyposażenia: z parteru - analogia 0.50 =	0,500  0,500 Razem =	m3  m3

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
35	KNR 401-0354-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2  1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt  szt
36	KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu.  1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt  szt
37	KNR 202-1019-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 2,0 m2  0.90 * 2.0 = 1,800 Razem = 1,800	1,800 1,800 1,800	m2  m2
38	KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa Założenie klamek z szyldami - drzwi wewnętrzne  1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt  szt
39	KNR 401-0920-22-00 IGM Warszawa Założenie do drzwi wkładki zamka na klucz z kompletem kluczy  1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt  szt
40	KNR 401-0707-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami  (0.98 + 2.05 * 2) * 2 = 10,160 Razem = 10,160	10,160 10,160 10,160	m  m
41	KNR 401-0812-03-00 WACETOB Warszawa Naprawa posadzki z płytek: terakotowych - naprawa posadzki w progu po wymianie drzwi  0.10 * 0.90 = 0,090 Razem = 0,090	0,090 0,090 0,090	m2  m2
42	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru: podokienników drewnianych  0.90 = 0,900 Razem = 0,900	0,900 0,900 0,900	m  m
43	KNR 019-0929-03-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne jednodzielne z PCV o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2  0.83 * 0.84 = 0,697 Razem = 0,697	0,697 0,697 0,697	m2  m2
44	KNR 202-0135-01-00 WACETOB Warszawa Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: do 1 m  1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000 1,000 1,000	szt  szt
45	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia  2.10 * 3.30 = 6,930 Razem = 6,930	6,930 6,930 6,930	m2  m2
46	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłóży poziomych preparatem gruntującym - sufity  2.10 * 3.30 = 6,930 Razem = 6,930	6,930 6,930 6,930	m2  m2
47	KNR 202-0830-06-00 WACETOB Warszawa Gładź gipsowa na sufitach: dwuwarstwowa  2.10 * 3.30 = 6,930 Razem = 6,930	6,930 6,930 6,930	m2  m2

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
48	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity $2.10 * 3.30 =$ Razem =	6,930 6,930 6,930	m2 m2
49	KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie $3.31 * 1.54 + 2.10 * 1.54 + 2.62 * 0.74 =$ Razem =	10,270 10,270 10,270	m2 m2
50	KNR 401-1208-02-00 WACETOB Warszawa Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach $(3.30 * 2 + 2.10 * 2) * 2.82 - 10.270 =$ Razem =	20,186 20,186 20,186	m2 m2
51	NNRKB 007-1134-02-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłóży pionowych preparatem gruntującym - ściany $(3.30 * 2 + 2.10 * 2) * 2.82 =$ Razem =	30,456 30,456 30,456	m2 m2
52	KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x25 cm $3.31 * 1.54 + 2.10 * 1.54 + 2.62 * 0.74 =$ Razem =	10,270 10,270 10,270	m2 m2
53	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa Gładź gipsowa na ścianach: dwuwarstwowa $30.456 - 10.270 =$ Razem =	20,186 20,186 20,186	m2 m2
54	KNR 202-1508-06-00 WACETOB Warszawa Malowanie zwykle farbą olejną podłóży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania $30.456 - 10.270 =$ Razem =	20,186 20,186 20,186	m2 m2
55	KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa Wykucie z muru: krątek wentylacyjnych, drzwiczek $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
56	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krątek wentylacyjnych $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
57	KNR 401-1212-40-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłóży $2.82 =$ Razem =	2,820 2,820 2,820	m m
58	KNR 401-1215-10-00 WACETOB Warszawa Oczyszczenie i umycie z sadzy istniejącej tablicy rozdzielczej - analogia $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
59	KNR 401-1212-55-10 WACETOB Warszawa Malowanie farbą ftalową drzwiczek o powierzchni do 0,1 m2: dwukrotne z oczyszczeniem podłóży - tablica rozdzielcza $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt szt
60	KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: posadzek $2.10 * 3.30 =$ Razem =	6,930 6,930 6,930	m2 m2

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
61	KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km <div>0.50 = 0,500 Razem = 0,500</div>	0,500  0,500 0,500	m3  m3
62	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa Dodatek do wywozu materiałów z rozbiórki samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji, krotność=7 <div>0.50 = 0,500 Razem = 0,500</div>	0,500  0,500 0,500	m3  m3
63	kalk. własna Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki <div>0.50 = 0,500 Razem = 0,500</div>	0,500  0,500 0,500	m3  m3
64	KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych <div>2 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000  2,000 2,000	kpl  kpl
65	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż baterii zmywakowej <div>2 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000  2,000 2,000	szt  szt
66	KNR 402-0149-03-00 WACETOB Warszawa Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na wspornikach nowych o pojemności podgrzewacza 100 dm3 <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000  1,000 1,000	szt  szt
67	KNR 402-0124-01-00 WACETOB Warszawa Wymiana elektrozaworu z cewką o średnicy: 15 mm - analogia <div>2 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000  2,000 2,000	szt  szt
68	KNR 402-0140-03-00 WACETOB Warszawa Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o średnicy: 15-20 mm <div>4 = 4,000 Razem = 4,000</div>	4,000  4,000 4,000	szt  szt
69	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa Montaż zaworów: czterpalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm <div>4 = 4,000 Razem = 4,000</div>	4,000  4,000 4,000	szt  szt
70	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm <div>2 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000  2,000 2,000	szt  szt
71	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa Zlewozmywak z bl. nierdzewnej dwukomorowy z syfonem pcv. <div>2 = 2,000 Razem = 2,000</div>	2,000  2,000 2,000	szt  szt
72	KNR 202-1021-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Szafki kuchenne 80x80x60 cm zlewozmywakowe, - 6 szafek przystosowanych do montażu zlewozmywaków i nablátowych kuchenek elektrycznych. <div>0.80 * 0.80 * 3 + 0.80 * 0.60 * 3 = 3,360 Razem = 3,360</div>	3,360  3,360 3,360	m2  m2
73	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm <div>2 = 2,000</div>	2,000  2,000	szt

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	2,000	szt
74	KNR 402-0232-06-00 WACETOB Warszawa Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
75	KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm	2,200	m
	2.20 =	2,200	
	Razem =	2,200	m
76	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	2,000	podejśc.
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	podejśc.
77	KNR 403-1129-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż tablic, o powierzchni: do 0,5 m2 - tablice urządzeń przedpłatowych prądu i ciepłej wody - 2 szt	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
78	KNR 403-1124-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
79	KNR 403-1120-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
80	KNR 403-1133-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż blaszanych opraw żarowych: zawieszanych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
81	KNR 403-1116-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.	8,900	m
	$3.31 * 0.5 + 2.09 * 0.5 + 1.40 + 0.30 =$	4,400	
	$3.10 + 0.60 + 0.80 =$	4,500	
	Razem =	8,900	m
82	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły	14,910	m
	$3.31 * 0.5 + 2.09 * 0.5 + 1.40 + 0.30 =$	4,400	
	$3.10 + 0.60 + 0.80 + 2.10 + 3.31 + 0.60 =$	10,510	
	Razem =	14,910	m
83	KNR 508-0209-01-34 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x1,5 500V	4,400	m
	$3.31 * 0.5 + 2.09 * 0.5 + 1.40 + 0.30 =$	4,400	
	Razem =	4,400	m
84	KNR 508-0209-01-35 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x2,5 500V	10,510	m
	$3.10 + 0.60 + 0.80 + 2.10 + 3.31 + 0.60 =$	10,510	
	Razem =	10,510	m
85	KNR 508-0301-20-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem mechanicznym	1,000	szt
	1 =	1,000	

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	1,000	szt
86	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wyłotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
87	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
88	KNR 508-0817-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złączy na przewodach instalacyjnych: 2 biegunowych	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
89	KNR 508-0502-05-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących	1,000	kpl
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	kpl
90	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych, rodzaju: przykręcane, końcowe - oprawa IP-44	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
91	KNR 508-0502-02-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża pod montaż płyt elektrycznych, kuchenek nablatowych - analogia	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
92	KNR 508-0403-04-00 WACETOB Warszawa Montaż płyt elektrycznych - kuchenek nablatowych z dwoma polami grzejnymi, - analogia	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
93	KNR 508-0401-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
94	KNR 508-0405-01-00 WACETOB Warszawa Montaż przedpłatowego dystrybutora energii - analogia. Dystrybutor energii elektrycznej z modulem RFID (4 gniazda) , 4 liczniki jednofazowe, 4 styczniki, 5 zabezpieczeń, 4 gniazda, 1 moduł zasilacza, obudowa z miejscem na moduł , diody sygnalizacyjne.	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
95	KNR 508-0405-01-00 WACETOB Warszawa Montaż przedpłatowego dystrybutora ciepłej wody - analogia. Sterownik elektroniczny składający się z : 1 modułu RFID, 2 wodomierzy do wody z nadajnikiem impulsów, 2 elektrozawory do wodomierzy, 1 moduł zasilacza, obudowy z miejscem na moduł , diód sygnalizacyjnych.	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
96	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B2	4,000	szt
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	szt
97	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10	2,000	szt
	2 =	2,000	

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	2,000	szt
98	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16	7,000	szt
	7 =	7,000	
	Razem =	7,000	szt
99	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B25	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
100	KNR 403-0510-04-01 WACETOB Warszawa Wymiana osprzętu modułowego szynowego: WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY EF16 4P 25A 30mA	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
101	KNR 514-0604-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie i montaż tabliczek opisowych tablicy rozdzielczej: przyklejanych	2,000	szt
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	szt
102	KNR 403-1201-03-00 WACETOB Warszawa Sprawdzenie w instalacji elektrycznej wtynkowej punktu odbioru energii.	5,000	szt
	5 =	5,000	
	Razem =	5,000	szt
103	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy	14,000	pomiar
	14 =	14,000	
	Razem =	14,000	pomiar
104	KNR 403-1205-05-00 WACETOB Warszawa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar	1,000	pomiar
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	pomiar
105	KNR 403-1205-06-00 WACETOB Warszawa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: każdy następny pomiar	4,000	pomiar
	4 =	4,000	
	Razem =	4,000	pomiar
106	KNR 401-0707-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej	1,000	szt
	1 =	1,000	
	Razem =	1,000	szt
107	KNR 403-1012-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 50 mm	14,910	m
	14.910 =	14,910	
	Razem =	14,910	m
108	KNR 403-1014-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej	0,009	m3
	14.910 * 0.03 * 0.02 =	0,009	
	Razem =	0,009	m3
4 Lokal nr 4			
109	KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa Usunięcie z pomieszczenia spalonych mebli i wyposażenia: z parteru - analogia	0,500	m3
	0.50 =	0,500	
	Razem =	0,500	m3
110	KNR 401-0354-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2	1,000	szt

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
4. Lokal nr 4

Str. 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	1 = 1,000		
	Razem = 1,000		szt
111	KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu. 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
112	KNR 202-1019-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 2,0 m2 0.90 * 2.0 = 1,800 Razem = 1,800	1,800	m2
113	KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa Założenie klamek z szyldami - drzwi wewnętrzne 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
114	KNR 401-0920-22-00 IGM Warszawa Założenie do drzwi wkładki zamka na klucz z kompletem kluczy 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	szt
115	KNR 401-0707-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami (0.98 + 2.05 * 2) * 2 = 10,160 Razem = 10,160	10,160	m
116	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru: podokienników drewnianych 1.20 * 3 = 3,600 Razem = 3,600	3,600	m
117	KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2 1.15 * 1.43 * 3 = 4,934 Razem = 4,934	4,934	m2
118	KNR 202-0135-02-00 WACETOB Warszawa Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: ponad 1 m 3 = 3,000 Razem = 3,000	3,000	szt
119	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia 3.39 * 5.08 = 17,221 Razem = 17,221	17,221	m2
120	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufity 3.39 * 5.08 = 17,221 Razem = 17,221	17,221	m2
121	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłogi poziomych preparatem gruntującym - sufity 3.39 * 5.08 = 17,221 Razem = 17,221	17,221	m2
122	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach 3.39 * 5.08 = 17,221 Razem = 17,221	17,221	m2

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
4. Lokal nr 4

Str. 11

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
123	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / ściany - analogia $(3.39 * 2 + 5.08 * 2) * 2.83 =$ Razem =	47,940 47,940 47,940	m2  m2
124	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ $(3.39 * 2 + 5.08 * 2) * 2.83 =$ Razem =	47,940 47,940 47,940	m2  m2
125	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym - ściany $(3.39 * 2 + 5.08 * 2) * 2.83 =$ Razem =	47,940 47,940 47,940	m2  m2
126	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach $(3.39 * 2 + 5.08 * 2) * 2.83 =$ Razem =	47,940 47,940 47,940	m2  m2
127	KNR 401-0818-05-00 WACETOB Warszawa Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $3.39 * 5.08 =$ Razem =	17,221 17,221 17,221	m2  m2
128	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: winylowym $3.39 * 5.08 =$ Razem =	17,221 17,221 17,221	m2  m2
129	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych $3.39 * 5.08 =$ Razem =	17,221 17,221 17,221	m2  m2
130	KNR 403-1129-01-00 WACETOB Warszawa Demontaż tablic bezpiecznikowych, o powierzchni: do 0,5 m2 $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt  szt
131	KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt  szt
132	KNR 403-1122-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem $3 =$ Razem =	3,000 3,000 3,000	szt  szt
133	KNR 403-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszki 2 wylotowe $2 =$ Razem =	2,000 2,000 2,000	szt  szt
134	KNR 403-1133-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż blaszanych opraw żarowych: zawieszanych $1 =$ Razem =	1,000 1,000 1,000	szt  szt
135	KNR 403-1116-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż przewodów: wtykowych na podłożu ceglanym lub beton. $1.40 + 1.60 + 5.08 * 0.5 + 3.39 * 0.5 =$ $1.6 + 2.60 + 5.08 + 3.39 + 5.08 + 0.30 * 3 =$ $1.6 + 5.08 + 1.6 =$	7,235 18,650 8,280	m   

## Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

4. Lokal nr 4

Str. 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	Razem =	34,165	m
136	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły $1.40 + 1.60 + 5.08 * 0.5 + 3.39 * 0.5 =$ $1.6 + 2.60 + 5.08 + 3.39 + 5.08 + 0.30 * 3 =$ $1.6 + 5.08 + 1.6 =$	34,165 7,235 18,650 8,280	m
	Razem =	34,165	m
137	KNR 508-0209-01-34 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm <sup>2</sup> Cu - YDYt 3x1,5 500V $1.40 + 1.60 + 5.08 * 0.5 + 3.39 * 0.5 =$	7,235 7,235	m
	Razem =	7,235	m
138	KNR 508-0209-01-35 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm <sup>2</sup> Cu - YDYt 3x2,5 500V $1.6 + 2.60 + 5.08 + 3.39 + 5.08 + 0.30 * 3 =$ $1.6 + 5.08 + 1.6 =$	26,930 18,650 8,280	m
	Razem =	26,930	m
139	KNR 508-0301-20-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem mechanicznym $3 + 1 + 1 =$	5,000 5,000	szt
	Razem =	5,000	szt
140	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wydotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej $3 + 1 + 1 =$	5,000 5,000	szt
	Razem =	5,000	szt
141	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy $1 =$	1,000 1,000	szt
	Razem =	1,000	szt
142	KNR 508-0309-02-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm <sup>2</sup> przelotowych pojedynczych 2-bieg.10A, 250V $1 =$	1,000 1,000	szt
	Razem =	1,000	szt
143	KNR 508-0309-03-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm <sup>2</sup> przelotowych podwójnych 2-bieg.10A, 250V $3 =$	3,000 3,000	szt
	Razem =	3,000	szt
144	KNR 508-0402-11-00 WACETOB Warszawa Dostawa i montaż grzejnika akumulacyjnego mocy 3,3 kW $1 =$	1,000 1,000	szt
	Razem =	1,000	szt
145	KNR 508-0817-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż złączy na przewodach instalacyjnych: 2 biegunowych $1 =$	1,000 1,000	szt
	Razem =	1,000	szt
146	KNR 508-0501-03-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 1 kołku rozporowym plastikowym $1 =$	1,000 1,000	kpl
	Razem =	1,000	kpl

## Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

4. Lokal nr 4

Str. 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
147	KNR 508-0504-01-00 WACETOB Warszawa Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: zawieszane, końcowe <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000	szt
148	KNR 508-0401-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000	szt
149	KNR 508-0403-02-00 WACETOB Warszawa Mocowanie na gotowym podłożu, z częściowym rozebraniem lecz bez podłączenia, aparatów o masie : do 2,5 kg - 4 otwory mocujące - rozdzielnica <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000	szt
150	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłącznik różnicoprądowy <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000	szt
151	KNR 508-0407-01-01 WACETOB Warszawa Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłącznik nadprądowy <div>3 = 3,000 Razem = 3,000</div>	3,000	szt
152	KNR 403-1201-03-00 WACETOB Warszawa Sprawdzenie w instalacji elektrycznej wtynkowej punktu odbioru energii. <div>3 + 1 + 1 = 5,000 Razem = 5,000</div>	5,000	szt
153	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy <div>3 = 3,000 Razem = 3,000</div>	3,000	pomiar
154	KNR 403-1205-05-00 WACETOB Warszawa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar <div>1 = 1,000 Razem = 1,000</div>	1,000	pomiar
155	KNR 403-1205-06-00 WACETOB Warszawa Badanie i pomiar skuteczności zerowania: każdy następny pomiar <div>3 = 3,000 Razem = 3,000</div>	3,000	pomiar
156	KNR 401-0707-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej <div>5 = 5,000 Razem = 5,000</div>	5,000	szt
157	KNR 403-1012-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 50 mm <div><math>1.40 + 1.60 + 5.08 * 0.5 + 3.39 * 0.5 = 7,235</math> <math>1.6 + 2.60 + 5.08 + 3.39 + 5.08 + 0.30 * 3 = 18,650</math> <math>1.6 + 5.08 + 1.6 = 8,280</math> Razem = 34,165</div>	34,165	m
158	KNR 403-1014-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne przygotowanie zaprawy: gipsowej - analogia <div><math>34.165 * 0.03 * 0.02 = 0,020</math> Razem = 0,020</div>	0,020	m3

## Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

4. Lokal nr 4

Str. 14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
159	KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km  $0.50 + 17.221 * 0.01 + 4.934 * 0.08 =$ Razem =	1,067  1,067 1,067	m3   m3
160	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa Dodatek do wywozu materiałów z rozbiórki samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji , krotność=7  $1.067 =$ Razem =	1,067  1,067 1,067	m3   m3
161	kalk. własna Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki  $1.067 =$ Razem =	1,067  1,067 1,067	m3   m3

--- Koniec wydruku ---

## Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

Budowa : ZAMK 2024

Obiekt : budynek mieszkalny

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
<b>1</b>	<b>Korytarz parter</b>				
1	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią	40,675	m2		
2	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zmycie okopconej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia	40,675	m2		
3	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	40,675	m2		
4	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - sufity	40,675	m2		
5	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	40,675	m2		
6	KNR 401-1215-03-00 WACETOB Warszawa Mycie z sadzy po pożarze: ścian - analogia	180,046	m2		
7	KNR 1323-1001-11-00 MGIEń Zabezpieczenie niemalowanej lamperii folią - analogia	100,361	m2		
8	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie - naprawy powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany powyżej lamperii	79,685	m2		
9	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym - ściany powyżej lamperii	79,685	m2		
10	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - powyżej lamperii	79,685	m2		
11	KNR 403-0606-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana opraw LED z czujką ruchu i zmierniczu - analogia	2,000	szt		
12	KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych	40,675	m2		
13	KNR 401-1215-02-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: drzwi różnych typów, poza balkonowymi zespol.	21,600	m2		
14	KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych	3,318	m2		
<b>2</b>	<b>Klatka schodowa</b>				
15	KNR 401-0346-05-00 WACETOB Warszawa Rozebranie przeszklenia z luksferów na zaprawie cementowej - analogia	2,688	m2		
16	KNR 202-0127-05-00 WACETOB Warszawa Ścianki działowe z luksferów o wymiarach: 20 x 20 x 5 cm	2,688	m2		
17	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią	37,135	m2		
18	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zmycie okopconej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia	37,135	m2		
19	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufity	37,135	m2		
20	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - sufity	37,135	m2		
21	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	37,135	m2		
22	KNR 401-1215-03-00 WACETOB Warszawa Mycie z sadzy po pożarze: ścian - analogia	111,098	m2		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
2. Klatka schodowa

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
23	KNR 1323-1001-11-00 MGİEn <b>Zabezpieczenie niemalowanej lamperii folią - analogia</b>	70,420	m2		
24	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany powyżej lamperii</b>	40,678	m2		
25	NNRKB 007-1134-02-10 BEİDOEPB ORGBUD W-wa <b>Grunтовanie podłóży pionowych preparatem gruntującym - ściany powyżej lamperii</b>	40,678	m2		
26	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - powyżej lamperii</b>	40,678	m2		
27	KNR 401-1209-13-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni: do 0,52 m2</b>	2,000	szt		
28	KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa <b>Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych</b>	27,852	m2		
29	KNR 401-1215-09-00 WACETOB Warszawa <b>Mycie po robotach malarskich: stopni lastryk. i beton. wraz z podestami</b>	31,000	szt		
30	KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa <b>Mycie po robotach malarskich: okien zespolonych</b>	1,659	m2		
31	KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa <b>Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km</b>	0,215	m3		
32	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa <b>Dodatek do wywozu materiałów z rozbiórki samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji , krotność=7</b>	0,215	m3		
33	kalk. własna <b>Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki</b>	0,215	m3		
<b>3 Kuchnia - parter</b>					
34	KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa <b>Usunięcie z pomieszczenia spalonych mebli i wyposażenia: z parteru - analogia</b>	0,500	m3		
35	KNR 401-0354-07-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2</b>	1,000	szt		
36	KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa <b>Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu.</b>	1,000	szt		
37	KNR 202-1019-01-00 IZOİEPB ORGBUD W-wa <b>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, samodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 2,0 m2</b>	1,800	m2		
38	KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa <b>Założenie klamek z szyldami - drzwi wewnętrzne</b>	1,000	szt		
39	KNR 401-0920-22-00 IGM Warszawa <b>Założenie do drzwi wkładki zamka na klucz z kompletem kluczy</b>	1,000	szt		
40	KNR 401-0707-05-10 IZOİEPB ORGBUD W-wa <b>Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami</b>	10,160	m		
41	KNR 401-0812-03-00 WACETOB Warszawa <b>Naprawa posadzki z płytek: terakotowych - naprawa posadzki w progu po wymianie drzwi</b>	0,090	m2		
42	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa <b>Wykucie z muru: podokienników drewnianych</b>	0,900	m		
43	KNR 019-0929-03-00 IGM Warszawa <b>Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne samodzielne z PCV o powierzchni: ponad 0,6 do 1,0 m2</b>	0,697	m2		
44	KNR 202-0135-01-00 WACETOB Warszawa <b>Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: do 1 m</b>	1,000	szt		
45	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufitu - analogia</b>	6,930	m2		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
46	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa <b>Grunтовanie podłóży poziomych preparatem gruntującym - sufity</b>	6,930	m2		
47	KNR 202-0830-06-00 WACETOB Warszawa <b>Gład gipsowa na sufitach: dwuwarstwowa</b>	6,930	m2		
48	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie farbą emulsyjną podłóży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity</b>	6,930	m2		
49	KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa <b>Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie</b>	10,270	m2		
50	KNR 401-1208-02-00 WACETOB Warszawa <b>Wyługowanie farby olejnej z tynków: na ścianach</b>	20,186	m2		
51	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa <b>Grunтовanie podłóży pionowych preparatem gruntującym - ściany</b>	30,456	m2		
52	KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa <b>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x25 cm</b>	10,270	m2		
53	KNR 202-0830-04-00 WACETOB Warszawa <b>Gład gipsowa na ścianach: dwuwarstwowa</b>	20,186	m2		
54	KNR 202-1508-06-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie zwykle farbą olejną podłóży gipsowych, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni pokostem - malowanie: dwukrotne bez szpachlowania</b>	20,186	m2		
55	KNR 401-0354-13-00 IGM Warszawa <b>Wykucie z muru: krutek wentylacyjnych, drzwiczek</b>	1,000	szt		
56	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa <b>Obsadzenie w ścianach z cegieł drobných elementów: krutek wentylacyjnych</b>	1,000	szt		
57	KNR 401-1212-40-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych: dwukrotne z oczyszczeniem podłóża</b>	2,820	m		
58	KNR 401-1215-10-00 WACETOB Warszawa <b>Oczyszczenie i umycie z sadzy istniejącej tablicy rozdzielczej - analogia</b>	1,000	szt		
59	KNR 401-1212-55-10 WACETOB Warszawa <b>Malowanie farbą ftalową drzwiczek o powierzchni do 0,1 m2: dwukrotne z oczyszczeniem podłóża - tablica rozdzielcza</b>	1,000	szt		
60	KNR 401-1215-08-00 WACETOB Warszawa <b>Mycie po robotach malarskich: posadzek</b>	6,930	m2		
61	KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa <b>Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km</b>	0,500	m3		
62	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa <b>Dodatek do wywozu materiałów z rozbiórki samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji, krotność=7</b>	0,500	m3		
63	kalk. własna <b>Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki</b>	0,500	m3		
64	KNR 402-0234-04-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż urządzeń sanitarnych zlewozmywak blaszany ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych</b>	2,000	kpl		
65	KNR 402-0141-01-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż baterii zmywakowej</b>	2,000	szt		
66	KNR 402-0149-03-00 WACETOB Warszawa <b>Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) na wspornikach nowych o pojemności podgrzewacza 100 dm3</b>	1,000	szt		
67	KNR 402-0124-01-00 WACETOB Warszawa <b>Wymiana elektrozaworu z cewką o średnicy: 15 mm - analogia</b>	2,000	szt		
68	KNR 402-0140-03-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o średnicy: 15-20 mm</b>	4,000	szt		
69	KNR 215-0135-01-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż zaworów: czepalnych mosiężnych o śr.nom. 15 mm</b>	4,000	szt		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
70	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm</b>	2,000	szt		
71	KNR 215-0229-05-10 WACETOB Warszawa <b>Zlewozmywak z bl. nierdzewnej dwukomorowy z syfonem pcv.</b>	2,000	szt		
72	KNR 202-1021-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Szafki kuchenne 80x80x60 cm zlewozmywakowe, - 6 szafek przystosowanych do montażu zlewozmywaków i nabołatowych kucharek elektrycznych.</b>	3,360	m2		
73	KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż baterii zmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm</b>	2,000	szt		
74	KNR 402-0232-06-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm</b>	2,000	szt		
75	KNR 215-0207-01-00 WACETOB Warszawa <b>Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC,o połączeniach wciskowych,mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy: 50 mm</b>	2,200	m		
76	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa <b>Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm</b>	2,000	podejśc.		
77	KNR 403-1129-01-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż tablic, o powierzchni: do 0,5 m2 - tablice urządzeń przedpłatowych prądu i ciepłej wody - 2 szt</b>	2,000	szt		
78	KNR 403-1124-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe</b>	1,000	szt		
79	KNR 403-1120-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszek 2 wylotowe</b>	1,000	szt		
80	KNR 403-1133-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż blaszanych opraw żarowych: zawieszanych</b>	1,000	szt		
81	KNR 403-1116-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż przewodów: wtynkowych na podłożu ceglanym lub beton.</b>	8,900	m		
82	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa <b>Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe, w podłożu: z cegły</b>	14,910	m		
83	KNR 508-0209-01-34 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x1,5 500V</b>	4,400	m		
84	KNR 508-0209-01-35 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x2,5 500V</b>	10,510	m		
85	KNR 508-0301-20-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle, sposobem mechanicznym</b>	1,000	szt		
86	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej</b>	1,000	szt		
87	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1 -biegunowy</b>	1,000	szt		
88	KNR 508-0817-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Montaż złączy na przewodach instalacyjnych: 2 biegunowych</b>	1,000	szt		
89	KNR 508-0502-05-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących</b>	1,000	kpl		
90	KNR 508-0504-03-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych, rodzaju: przykręcane, końcowe - oprawa IP-44</b>	1,000	szt		
91	KNR 508-0502-02-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie podłoża pod montaż płyt elektrycznych, kucharek nabołatowych - analogia</b>	2,000	kpl		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
3. Kuchnia - parter

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
92	KNR 508-0403-04-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż płyt elektrycznych - kuchenek nablátowych z dwoma polami grzejnymi, - analogia</b>	2,000	szt		
93	KNR 508-0401-08-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie podłóža do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kółki rozporowe plastikowe - rodzaj podłóža : ceglane - 4 otwory</b>	2,000	szt		
94	KNR 508-0405-01-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż przedpłátowego dystrybutora energii - analogia. Dystrybutor energii elektrycznej z modułem RFID (4 gniazda) , 4 liczniki jednofazowe, 4 styczniki, 5 zabezpieczeń, 4 gniazda, 1 moduł zasilacza, obudowa z miejscem na moduł , diody sygnalizacyjne.</b>	1,000	szt		
95	KNR 508-0405-01-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż przedpłátowego dystrybutora ciepłej wody - analogia. Sterownik elektroniczny składający się z : 1 modułu RFID, 2 wodomierzy do wody z nadajnikiem impulsów, 2 elektrozwory do wodomierzy, 1 modół zasilacza, obudowy z miejscem na moduł , diód sygnalizacyjnych.</b>	1,000	szt		
96	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa <b>Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B2</b>	4,000	szt		
97	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa <b>Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B10</b>	2,000	szt		
98	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa <b>Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B16</b>	7,000	szt		
99	KNR 403-0510-01-01 WACETOB Warszawa <b>Wymiana osprzętu modułowego szynowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. B25</b>	1,000	szt		
100	KNR 403-0510-04-01 WACETOB Warszawa <b>Wymiana osprzętu modułowego szynowego: WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY EFI6 4P 25A 30mA</b>	1,000	szt		
101	KNR 514-0604-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wykonanie i montaż tabliczek opisowych tablicy rozdzielczej: przyklejanych</b>	2,000	szt		
102	KNR 403-1201-03-00 WACETOB Warszawa <b>Sprawdzenie w instalacji elektrycznej wtynkowej punktu odbioru energii.</b>	5,000	szt		
103	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa <b>Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy</b>	14,000	pomiar		
104	KNR 403-1205-05-00 WACETOB Warszawa <b>Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar</b>	1,000	pomiar		
105	KNR 403-1205-06-00 WACETOB Warszawa <b>Badanie i pomiar skuteczności zerowania: każdy następny pomiar</b>	4,000	pomiar		
106	KNR 401-0707-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej</b>	1,000	szt		
107	KNR 403-1012-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 50 mm</b>	14,910	m		
108	KNR 403-1014-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej</b>	0,009	m3		
<b>4</b>	<b>Lokal nr 4</b>				
109	KNR 401-0106-04-00 WACETOB Warszawa <b>Usunięcie z pomieszczenia spalonych mebli i wyposażenia: z parteru - analogia</b>	0,500	m3		
110	KNR 401-0354-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o pow. ponad 1 m2 do 2 m2</b>	1,000	szt		
111	KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa <b>Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu.</b>	1,000	szt		
112	KNR 202-1019-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, pełne, jednodelne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: do 2,0 m2</b>	1,800	m2		
113	KNR 401-0920-20-00 IGM Warszawa <b>Założenie klamek z szyldami - drzwi wewnętrzne</b>	1,000	szt		
114	KNR 401-0920-22-00 IGM Warszawa <b>Założenie do drzwi wkładki zamka na klucz z kompletem kluczy</b>	1,000	szt		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
4. Lokal nr 4

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
115	KNR 401-0707-05-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, na stykach ścian z cegły lub betonu z ościeżnicami</b>	10,160	m		
116	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa <b>Wykucie z muru: podokienników drewnianych</b>	3,600	m		
117	KNR 019-0929-09-00 IGM Warszawa <b>Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2</b>	4,934	m2		
118	KNR 202-0135-02-00 WACETOB Warszawa <b>Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: ponad 1 m</b>	3,000	szt		
119	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / sufity - analogia</b>	17,221	m2		
120	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufity</b>	17,221	m2		
121	NNRKB 007-1134-01-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa <b>Grunтовanie podłoża poziomych preparatem gruntującym - sufity</b>	17,221	m2		
122	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach</b>	17,221	m2		
123	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa <b>Zeskrobanie i zmycie starej farby i sadzy w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 / ściany - analogia</b>	47,940	m2		
124	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/</b>	47,940	m2		
125	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa <b>Grunтовanie podłoża pionowych preparatem gruntującym - ściany</b>	47,940	m2		
126	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa <b>Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach</b>	47,940	m2		
127	KNR 401-0818-05-00 WACETOB Warszawa <b>Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych</b>	17,221	m2		
128	KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa <b>Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju: winylowym</b>	17,221	m2		
129	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa <b>Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych</b>	17,221	m2		
130	KNR 403-1129-01-00 WACETOB Warszawa <b>Demontaż tablic bezpiecznikowych, o powierzchni: do 0,5 m2</b>	1,000	szt		
131	KNR 403-1124-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: podtynkowe - 1 bieg., 1 wylotowe</b>	1,000	szt		
132	KNR 403-1122-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: podtynkowe - 2 bieg.z uziemieniem</b>	3,000	szt		
133	KNR 403-1120-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż okrągłych, uszczelnionych puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, z odłączeniem przewodów o przekroju: do 2,5 mm2 - puszek 2 wylotowe</b>	2,000	szt		
134	KNR 403-1133-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż blaszanych opraw żarowych: zawieszanych</b>	1,000	szt		
135	KNR 403-1116-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Demontaż przewodów: wtykowych na podłożu ceglanym lub beton.</b>	34,165	m		
136	KNR 403-1001-01-00 WACETOB Warszawa <b>Mechaniczne wykucie bruzd pod przewody wtykowe, w podłożu: z cegły</b>	34,165	m		
137	KNR 508-0209-01-34 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Przewody wtykowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu - YDYt 3x1,5 500V</b>	7,235	m		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.  
4. Lokal nr 4

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
138	KNR 508-0209-01-35 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm<sup>2</sup> Cu - YDYt 3x2,5 500V</b>	26,930	m		
139	KNR 508-0301-20-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegłe, sposobem mechanicznym</b>	5,000	szt		
140	KNR 508-0302-01-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm , 1-wylotowych, mocowanych na zaprawie gipsowej</b>	5,000	szt		
141	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1 -biegunowy</b>	1,000	szt		
142	KNR 508-0309-02-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm<sup>2</sup> przelotowych pojedynczych 2-bieg.10A, 250V</b>	1,000	szt		
143	KNR 508-0309-03-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm<sup>2</sup> przelotowych podwójnych 2-bieg.10A, 250V</b>	3,000	szt		
144	KNR 508-0402-11-00 WACETOB Warszawa <b>Dostawa i montaż grzejnika akumulacyjnego mocy 3,3 kW</b>	1,000	szt		
145	KNR 508-0817-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Montaż złączy na przewodach instalacyjnych: 2 biegunowych</b>	1,000	szt		
146	KNR 508-0501-03-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 1 kołku rozporowym plastikowym</b>	1,000	kpl		
147	KNR 508-0504-01-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw oświetleniowych żarowych, rodzaju: zawieszane, końcowe</b>	1,000	szt		
148	KNR 508-0401-08-00 WACETOB Warszawa <b>Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, z kuciem mechanicznym otworów pod kołki rozporowe plastikowe - rodzaj podłoża : ceglane - 4 otwory</b>	1,000	szt		
149	KNR 508-0403-02-00 WACETOB Warszawa <b>Mocowanie na gotowym podłożu, z częściowym rozebraniem lecz bez podłączenia, aparatów o masie : do 2,5 kg - 4 otwory mocujące - rozdzielnica</b>	1,000	szt		
150	KNR 508-0407-03-00 WACETOB Warszawa <b>Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłącznik różnicoprądowy</b>	1,000	szt		
151	KNR 508-0407-01-01 WACETOB Warszawa <b>Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: - wyłącznik nadprądowy</b>	3,000	szt		
152	KNR 403-1201-03-00 WACETOB Warszawa <b>Sprawdzenie w instalacji elektrycznej wtynkowej punktu odbioru energii.</b>	5,000	szt		
153	KNR 403-1202-01-00 WACETOB Warszawa <b>Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: dla 1 fazy</b>	3,000	pomiar		
154	KNR 403-1205-05-00 WACETOB Warszawa <b>Badanie i pomiar skuteczności zerowania: pierwszy pomiar</b>	1,000	pomiar		
155	KNR 403-1205-06-00 WACETOB Warszawa <b>Badanie i pomiar skuteczności zerowania: każdy następny pomiar</b>	3,000	pomiar		
156	KNR 401-0707-03-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, w miejscach po osadzonych w murze lub betonie puszkach, wyłącznikach itp. instalacji elektrycznej</b>	5,000	szt		
157	KNR 403-1012-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 50 mm</b>	34,165	m		
158	KNR 403-1014-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa <b>Ręczne przygotowanie zaprawy: gipsowej - analogia</b>	0,020	m <sup>3</sup>		
159	KNR 401-0109-11-00 WACETOB Warszawa <b>Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km</b>	1,067	m <sup>3</sup>		
160	KNR 401-0109-20-00 WACETOB Warszawa <b>Dodatek do wywozu materiałów z rozbiórki samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji , krotność=7</b>	1,067	m <sup>3</sup>		

Roboty remontowe po pożarze w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach.

4. Lokal nr 4

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
161	kalk. własna <b>Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki</b>	1,067	m3		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---