

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA: Przebudowa ciągów komunikacyjnych na terenie szkoły

| | |
|---|--|
| 2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) | Przy budynku Internatu na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i m. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie |
| 3. Nazwa zamawiającego | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie |
| 4. Adres zamawiającego | Marianowo 7 18-421 Piątnica Poduchowna |
| 5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar | Adam Łazarski |
| 6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar | ZPI LAZAR Adam Łazarski |
| 7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar | Łomża, ul. Kierzkowa 118A |
| 8. Data opracowania | 2024-08-22 |

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
- 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

Spis działów przedmiaru robót

| Dział kosztorysu | Symbol CPV |
|--------------------------|------------|
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 45111290-7 |
| 1.1. Roboty pomiarowe | |
| 1.2. Roboty rozbiórkowe | 45111300-1 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE | 45111200-0 |
| 3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | 45233123-7 |



Tabela przedmiaru robót

Tytuł:

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|------|------------------------|---------------|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45111290-7:Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] | | |
| 1.1. | | | Roboty pomiarowe | | |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 1 km tras y | 0,12 |
| | | | (51,0+55,2+16,4)/1000 | | 0,12260 |
| 1.2. | | | Roboty rozbiórkowe [CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe] | | |
| 2 | KNNR 6 0803-08 | | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego. Klinkier - podsypka cementowo-piaskowa. Rozbiórka ręczna - ANALOGIA 0 KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM | m2 | 11,00 |
| | | | 11,00 | | 11,00000 |
| 3 | KNNR 6 0806-07 | | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa | m | 9,50 |
| | | | 9,50 | | 9,50000 |
| 4 | KNR 4-04 1103-01 | | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze, przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów | m3 | 0,77 |
| | | | kostka brukowa gr. 6 cm: | | |
| | | | 11,0*0,06 | | 0,66000 |
| | | | obrzeże: | | |
| | | | 9,50*0,06*0,20 | | 0,11400 |
| 5 | KNR 4-04 1103-05 | | Wywóz gruzu załadowanego na samochód samowyladowczy do 5t z terenu rozbiórki; za każdy następny rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km [Krotność = 5] | m3 | 0,77 |
| | | | kostka brukowa gr. 6 cm: | | |
| | | | 11,0*0,06 | | 0,66000 |
| | | | obrzeże: | | |
| | | | 9,50*0,06*0,20 | | 0,11400 |

| | | | | | |
|----|---------------------|--|---|----|----------|
| 2. | | | ROBOTY ZIEMNE [CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] | | |
| 6 | KNNR 1 0202-0701 | | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t | m3 | 78,92 |
| | | | 197,31*0,4 | | 78,92400 |
| 3. | | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE [CPV:45233123-7:Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych] | | |

KOSZT_KD 8.2.25

- 1 -

3. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

| Nr | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWiORB | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|----|------------------------|---------------|---|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | KNNR 6 0103-01 | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV | m2 | 197,31 |
| | | | 197,31 | | 197,31000 |
| 8 | KNR 2-31 0402-04 | | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - analogia - ławy z betonu C12/15 pod obrzeże | 1 m3 | 8,92 |
| | | | (2,53+0,37+28,73+2,83+5,27+2,97+1,29+2,50+10,53+45,62+3,28+4,70+51,0+11,16+2,17+1,29+3,49+5,27+2,63+29,34+16,38+1,5)*0,038 | | 8,92430 |
| 9 | KNNR 6 0404-03 | | Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem | m | 234,85 |
| | | | (2,53+0,37+28,73+2,83+5,27+2,97+1,29+2,50+10,53+45,62+3,28+4,70+51,0+11,16+2,17+1,29+3,49+5,27+2,63+29,34+16,38+1,5) | | 234,85000 |
| 10 | KNNR 6 0109-02 | | Podbudowy betonowe. Pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą. Grubość po zagęszczeniu 15 cm - analogia - kruszywo naturalne związane cementem C1,5/2 | m2 | 197,31 |
| | | | 197,31 | | 197,31000 |
| 11 | KNNR 6 0113-06 | | Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia - kruszywo 0-31,5 C50/30 | m2 | 197,31 |
| | | | 197,31 | | 197,31000 |
| 12 | KNNR 6 0502-0201 | | Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara | m2 | 197,31 |
| | | | 197,31 | | 197,31000 |

KOSZT_KD 8.2.25

- 2 -