

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest przebudowa pomieszczeń w Pałacu Kazimierzowskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 przeznaczonych na szatnię. Pomieszczenia te zlokalizowane są na parterze . Przebudowa przewiduje montaż nowych drzwi EI30, częściową wymianą posadzek, malowanie.

DANE TECHNICZNE

wysokość pomieszczeń - od 2,38 do 4,40m

Powierzchnia użytkowa - 29,10m²

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA SZATNIĘ W PALACU KAZIMIERZOWSKIM					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	4.5+0.61*1.25	m ²	5.26	
				RAZEM	5.26
2	KNR 2-02	Oslonięcie okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	1.31*2.75*2	m ²	7.21	
	analogia	1.25*2.32	m ²	2.90	
	okna				
	drzwi				
				RAZEM	10.11
3	KNR 4-01	Rozebranie otynkowanej ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-02	0.50*3.10*3	m ²	4.65	
				RAZEM	4.65
4	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0332-05	3.10*3	m	9.30	
				RAZEM	9.30
5	wycena	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1	własna	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
d.1	0818-05	7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2	m ²	25.80	
				RAZEM	25.80
7	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z klepki z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.1	0816-06	poz.6	m ²	25.80	
				RAZEM	25.80
8	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej grubości do 10 cm wraz z legarami	m ²		
d.1	0609-01	poz.6	m ²	25.80	
				RAZEM	25.80
9	KNR 19-01	Wykucie z muru wsporników, krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0358-07	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	45111220-6	WYWÓZ GRUZU			
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	poz.3*0.11	m ³	0.51	
		poz.5*2.00*1.00*0.08	m ³	0.32	
		poz.6*0.01	m ³	0.26	
		poz.7*0.03	m ³	0.77	
		poz.8*0.10	m ³	2.58	
		0.5 <różne>	m ³	0.50	
				RAZEM	4.94
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km -za 29km	m ³		
d.2	0108-12	Krotność = 29	m ³	4.94	
		poz.10			
				RAZEM	4.94
3	45432100-5	POSADZKI			
12	KNR-W 2-02	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	02 0606-01	7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2	m ²	25.80	
				RAZEM	25.80
13	KNR 9-07	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm	m ²		
d.3	0103-01	7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2	m ²	25.80	
				RAZEM	25.80
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 45 mm	m ²		
d.3	1102-01	zatarte na ostro	m ²	25.80	
	1102-03	7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2	m ²		
				RAZEM	25.80
15	KNR 2-02	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	poz.14	m ²	25.80	
				RAZEM	25.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	TZKNBK XVIm 0222-03 analogia	Montaż posadzki pełnej z elem.prostokątnych 24×87cm gr 3cm kamiennych z marmuru Sławniewice poz.14	m ² m ²	 25.80	
				RAZEM	25.80
17 d.3	TZKNBK XVIm 0222-13 analogia	Montaż cokolika (3.31+1.94+0.14)*2-1.01 (5.80+2.00+0.40+0.87+0.53+0.87+0.43+0.40*2+0.14)*2-1.01	m m m	 9.77 22.67	
				RAZEM	32.44
18 d.3	wycena własna	Naprawa istniejącej posadzki z kamienia (przeszlifowanie i polerowanie z naprawą ubytków) 2.41*1.95+0.61*1.25	m ² m ²	 5.46	
				RAZEM	5.46
19 d.3	KNR AT-26 0102-03 analogia	Impregnacja antypoślizgowa posadzki jw 7.0+17.6+0.12*1.01*2+1.60*0.30*2 4.5+0.61*1.25	m ² m ² m ²	 25.80 5.26	
				RAZEM	31.06
4 45421131-1 STOLARKA DRZWIOWA					
20 d.4	KNR-W 4-01 0901-04 analogia	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach - zachować istniejące zabytkowe opaski, zdemontować przypadkowe i zniszczone ościeżnice, zamontować nowe ościeża drewniane w powiązaniu z zachowanymi opaskami 2.10*2*2	m m	 8.40	
				RAZEM	8.40
21 d.4	KNR-W 4-01 0901-05 analogia	Wymiana poziomych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach - zachować istniejące zabytkowe opaski, zdemontować przypadkowe i zniszczone ościeżnice, zamontować nowe ościeża drewniane w powiązaniu z zachowanymi opaskami 1.10*2	m m	 2.20	
				RAZEM	2.20
22 d.4	wycena własna D1	Dostarczenie drzwi wewnętrznych drewnianych filonowych D1 1,10×2.29 z ościeżnicą drewnianą - drzwi na wzór istniejących lub remontowane z przeniesienia 1.10*2.29	m ² m ²	 2.52	
				RAZEM	2.52
23 d.4	KNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1.10*2.29	m ² m ²	 2.52	
				RAZEM	2.52
24 d.4	KNR 2 1103-01 D1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 1.10*2.29	m ² m ²	 2.52	
				RAZEM	2.52
25 d.4	KNR AL-01 0304-06	Dostarczenie i montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.4	KNR AL-01 0304-04	Dostarczenie i montaż elektroztrzymacza 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.4	wycena własna	Podłączenie elektroztrzymacza do systemu sygnalizacji pożaru w budynku 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.4	KNR 19-01 1308-12	Dwukrotne malowanie farbą ftalową ościeżnic uprzednio malowanych - pasów o szer. do 20 cm Krotność = 2 (2.10*2+1.10)*2	m m	 10.60	
				RAZEM	10.60
5 45442100-8 MAŁOWANIE					
29 d.5	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obudowa instalacji płytami GK gr 12,5mm.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstwowo 1.10*4.30	m ² m ²	 4.73	
				RAZEM	4.73
30 d.5	KNR 19-01 0712-01 analogia	Wykonanie pasów tynku cementowo - wapiennego kat. IV, filcowanego o szerokości do 15 cm	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.05*3	m	9.15	
				RAZEM	9.15
31	KNR 19-01 d.5 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach - uzupełnienia i reperacja tynków 29.10*1.25	m ² m ²	 36.38	
				RAZEM	36.38
32	KNR 19-01 d.5 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach - uzupełnienia i reperacja tynków (3.31+1.94)*2*(4.39+3.15)*0.5-1.00*2.00 (2.41+1.95)*2*2.75+0.61*2.32*2 (2.26+2.70)*2*2.38+0.40*2.00*4+0.40*2*2.28-2.26*2.28 (2.26+2.00)*2*2.75-2.26*2.28+0.40*2*2.75-2.00*2.75 (3.14+2.00)*2*(4.39+3.15)*0.5-2.00*2.75	m ² m ² m ² m ² m ²	 37.59 26.81 23.48 14.98 33.26	
				RAZEM	136.12
33	KNR 19-01 d.5 0345-09	Osadzenie krutek wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 19-01 d.5 1305-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą dyspersyjno-krzemianową o wysokiej paroprzepuszczalności i odporności na szorowanie, białą poz.32 poz.31	m ² m ² m ²	 136.12 36.38	
				RAZEM	172.50
35	KNR 2-02 d.5 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.29	m ² m ²	 4.73	
				RAZEM	4.73
36	KNR 19-01 d.5 1311-02	Dwukrotne malowanie farbą ftalową, białą, parapetów metalowych szpachlowanych jednokrotnie 0.60*1.60*2	m ² m ²	 1.92	
				RAZEM	1.92
37	KNR-W 9 d.5 0506-03 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
6	45450000-6	WYPOSAŻENIE			
38	wycena d.6 własna	Dostarczenie i montaż zabudowy meblowej - szafki z płyty laminowanej w kolorze białym 2,00x2,60m wg rys nr 8 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
39	wycena d.6 własna	Dostarczenie i montaż ludy szatni z płyty MDF gr 12mm laminowanej HPL w kolorze białym mat długości 1,30m szerokości 0,40m wysokości 0,75m na kółkach z szufladą pod blatem, wg rys nr 9 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
40	wycena d.6 własna	Dostarczenie i montaż ludy szatni z płyty MDF gr 12mm laminowanej HPL w kolorze białym mat długości 1,30m szerokości 0,40m wysokości 0,75m na kółkach z szufladą pod blatem, wg rys nr 9 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR-W 2- d.6 02 1029-01 analogia	Półki z płyt meblowych gr 3cm szerokości 40cm 0.40*(3.06+0.87*2)	m ² m ²	 1.92	
				RAZEM	1.92
42	KNR 2-02 d.6 1219-05 analogia	Montaż istniejących wieszaków szatniowych stalowych, obrotowych umocowanych na stojakach z rur 9	szt. szt.	 9.00	
				RAZEM	9.00
43	KNR 2-02 d.6 1219-08 analogia	Wieszaki ściennie stałe montowane do płaskownika 90x5mm wg rys nr 10 63	szt. szt.	 63.00	
				RAZEM	63.00