



Kalety, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Znak postępowania: **ZBM.271.33.2025**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont pokrycia dachu na budynku Sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku”

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pokrycia dachowego jednowarstwowego z papy - papą wierzchniego krycia, aktywowaną termicznie wraz z robotami towarzyszącymi na dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku. Prace budowlane objęte inwestycją polegają na ułożeniu jednej warstwy hydroizolacji z papy wierzchniego krycia o grubości 5,2 [mm], termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu z papy, wraz z wykonaniem remontu kominków wentylacyjnych oraz obróbek blacharskich z blachy powlekanej i papy. Istniejąca instalacja odgromowa dachu zostanie zdemonstrowana na czas prowadzonych robót budowlanych, po zakończeniu, których zostanie ponownie zamontowana.

W zakres prac obejmuje:

- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej: ok. 45 [mb];
- demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich na murkach ogniowych: ok. 20 [mb];
- demontaż istniejących kominków wentylacyjnych: 5 [szt.];
- rozdzielenie wentylacji na osobne kominki i ich montaż: 17 [szt.];
- przygotowanie podłoża pod ułożenie warstwy hydroizolacji z papy termozgrzewalnej: ok. 250 [m²];
- ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej o gr. 5,2 [mm]: ok. 250 [m²];
- montaż kominków do wentylacji połaci dachu: 4 [szt.];
- remont betonowej czapy komina wentylacyjnego: 1 [szt.];
- uszczelnienie połączeń istniejącej obróbki blacharskiej.



Zdj. 1 Widok dachu będący przedmiotem zadania



Zdj. 2. Przykładowe kominki wentylacyjne do przebudowy



Zdj. 3 Czapa kominowa do remontu