

Przebudowa wybranych pomieszczeń sanitarnych w budynku C na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

W ramach wykonania robót niezbędne jest:

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami – 5 szt., drzwi białe pełne z poszyciem metalowym, w tym 3 szt. z samozamykaczem,
- wyburzenie ścianek działowych w dwóch pomieszczeniach,
- odtworzenie powłok malarskich wszystkich pomieszczeń (dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na powierzchni – ok. 30 m²),
- odtworzenie powierzchni glazurowanych (wykończenia bezlistwowe)
podłoga – ok. 16 m², płytki 0,6 m * 0,6 m w gat. I w kolorystyce zbieżnej do płytek glazurowanych ścian,
ściany – ok. 90 m², płytki 0,3 m * 0,6 m w gat. I Avola Light Grey Glossy lub kolorystyce zbieżnej,
- odtworzenie sanitariatów WC – 3 szt., pisuar – 1 szt., (system podtynkowy, podwieszany),
- odtworzenie stanowisk umywalkowych – 3 szt.,
- wklejenie lustro lub płytek lustrzanych nad stanowiskami umywalkowymi,
- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych związanych z remontem wraz z osprzętem instalacyjnym oraz niezbędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED (oprawy LED z czujnikami ruchu/obecności) spełniającymi wymogi poziomu natężenia światła,
- wykonanie niezbędnych instalacji wodociągowych, sanitarnych, związanych z remontem wraz z wymianą kompletnej armatury, wentylacja pomieszczeń za pomocą wentylatorów wyciągowych (z czujnikami ruchu/obecności),
- wykonanie innych prac pomocniczych związanych z remontem min.: zabezpieczenie podłóg pomieszczeń umożliwiających komunikację przed zniszczeniem/uszkodzeniem, wyposażenie we wszystkie niezbędne akcesoria do WC (dozowniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy, szczotki do WC, pojemniki na ręczniki papierowe, itp.), odtworzenie powierzchni ścian zniszczonych podczas realizacji remontu itp.