

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA ZADANIA : Aktualizacja dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu Parku w Zatoniu dla kolejnego etapu realizacji inwestycji
ADRES INWESTYCJI : ul. Zatonie - Księżnej Doroty, Zatonie - Zielonogórska, 66-004 Zielona Góra, działka nr ewid. 302/1, 303/5
INWESTOR : Miasto Zielona Góra
ADRES INWESTORA : ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
BRANŻA : elektryczna (przybudówka)

Biuro kosztorysowe

NAZWA : WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
ADRES : ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Góra

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Krzysztof Walkowiak
DATA OPRACOWANIA : Luty 2026 r



Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Przedmiar robót został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Montaż rozdzielnic	1	1
2	Układanie przewodów	2	7
3	Montaż opraw i osprzętu	8	15

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż rozdzielnic			
1	KNNR 005-d.1 0404-0100	Tablice rozdzielcze elektryczne, o masie: do 10 kg	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Układanie przewodów			
2	KNNR 005-d.2 0102-0400	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t., w gotowych brzdach, na podłożu betonowym, o średnicy: ponad 26 do 36 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNNR 005-d.2 1209-0700	Przebijanie w podłożu ceglany otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - ponad 1 1/2 do 2 cegieł	otwór		
		2	otwór	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNNR 005-d.2 1207-0200	Wykucie brzd dla przewodów wtynkowych: na styku elementów betonowych	m		
		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
5	KNNR 005-d.2 0205-0400	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych brzdach, YDYżo 3x2,5	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
6	KNNR 005-d.2 0205-0400	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych brzdach, YDYżo 3x1,5	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
7	KNNR 005-d.2 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego	pomiar		
		2	pomiar	2,00	
				RAZEM	2,00
3		Montaż opraw i osprzętu			
8	KNNR 5 304-d.3 4	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego przykręcane o 4 wlotach	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 508-d.3 0301-2300	Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w cegle	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
10	KNNR 005-d.3 0302-0100	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm	szt		
		9	szt	9,00	
				RAZEM	9,00
11	KNNR 005-d.3 0306-0210	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - jednobiegowe	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNNR 005-d.3 0306-0210	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - schodowy	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNNR 005-d.3 0308-0300	Gniazda wtyczkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, podtynkowe, podwójne	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
14	KNNR 005-d.3 0509-0300	Oprawa LED n/t (2650 lm; 21.0 W), IP20, IK07	kpl		
		12	kpl	12,00	
				RAZEM	12,00
15	KNNR 005-d.3 0509-0300	Oprawa oświetlenia awaryjnego 2W IP65	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00